

## "PARCARI ADIACENTE STRAZII MACULUI, COMUNA CHIAJNA"

I.D.: 72910043

Documente participare:

- FisaDate\_DF1159026.pdf
- PTE CHIAJNA REV2.pdf
- LISTE CANTITATI PARCARI ADIACENTE STR MACULUI.pdf
- CAIET DE SARCINI AMENAJARE PARCARI ADIACENTE STRAZII MACULUI.pdf
- CONDITII CONTRACTUALE.pdf
- FORMULARE.docx
- FISA DE DATE AMENAJARE PARCARI ADIACENTE STRAZII MACULUI.pdf
- DUAE\_CERERE\_193539.xml
- Raspuns SC 19092022.pdf

---

Data publicarii	09.09.22	Coduri CPV	45223300-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.09.22	Pretul estimativ:	6.519.429,36 RON - 6.519.429,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului il constituie executia a 502 locuri de parcare in amplasamentul adiacent strazii Macului si strazii Rezervelor din comuna Chiajna. Lucrarile propuse spre executie in prezenta documentatie de atribuire au amplasamentul situat in comuna Chiajna, si se afla in intravilanul acesteia. Suprafata terenului ocupat de parcarile ce urmeaza sa se execute este de aproximativ 6760 mp. Lungime bordura: 2.622 ml; Bolarzi din granit: 855 buc. Lucrarile aferente prezentei documentatii constau in: - lucrari de sapatura pana la cota de fundare; - lucrari de realizare structura rutiera; - semnalizare Parcare dispusa in spic, lungime loc parcare = 5.20 m, latime loc parcare = 2.50 m. Parcarea va fi marginita de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de 20 x 25cm, iar spre strada existenta, bordura va fi asezata la nivel cu partea carosabila a strazilor Macului si Rezervelor. Delimitarea locurilor de parcare se va face prin intermediul pavelor de culoare alba, dispuse in spic, astfel incat latimea locurilor de parcare sa fie conform stasurilor si normativelor in vigoare. Parcarile vor fi asezate la un unghi de 75 grade fata de limitele exterioare ale acesteia, conform normelor in vigoare. Structura partii carosabile proiectata: - Piatra cubica 10x10x10; - 10cm mortar M100; - 25cm strat din piatra sparta; - 25cm strat din balast; - 10 cm strat din nisip; Apele meteorice ce cad pe suprafata parcarilor vor fi conduse catre gurile de scurgere existente pe strazile Macului si Rezervelor. Amplasamentul pe care se realizeaza parcarea este la nivel de pamant conform studiului geotehnic. Toate detaliile privind lucrarile ce urmeaza a fi executate se regasesc in Proiectul tehnic elaborat de EAST WATER DRILLINGS S.R.L., inclus in Documentatia de atribuire. Durata contractului: 8 luni, Valoarea estimata a contractului de lucrari fara TVA este 6.519.429,36 lei (fara TVA), compusa din: Cap. 4.1.1 - Lucrari de drum: 6.467.687,86; Cap. 5.1 - Organizare de santier: 51.741,503 Valoarea estimata NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizate in Cap. 5.3 din devizul general al investitiei, acestea putand fi accesate, in functie de necesitati, in conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.

---