

Lucrari de modernizare a cabinelor de paza prin racordarea acestora la reseaua de energie electrica E.N.E.L. (bransamente)

I.D.: 19572329

Documente participare:

- 11-MC0006067.zip

Data publicarii	09.05.17	Coduri CPV	65310000-9 65300000 71314100
-----------------	----------	------------	------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 26.05.17

Descriere: Lucrarile de racordare se vor executa, astfel: Lucrarile de racordare si utilizare a energiei electrice a cabinelor vor fi executate, conform Avizelor Tehnice de Racordare, de o unitate specializata si atestata de A.N.R.E. cu depunere dosar la Centrul de Exploatare M.T. - J.T. " Electrica Dobrogea " S.A.. Alimentarea cu energie electrica se va face prin racord monofazat, cu montare BMPm cu o protectie la supratensiuni si intreruperea nulului, In = 16 A; I 5 CM4-10/40 A la abonat. Tensiunea de alimentare 230 volti. Puterea totala instalata (la o cabina) este de 2,5 kw. Lucrarile de racordare a cabinelor la reseaua electrica, montarea BMPm si a contoarelor monofazate se va face la un nivel calitativ si tehnic corespunzator cu respectarea Normelor de consum si de deviz emise de MLPAT pentru instalatii electrice, transporturi de santier, lucrari de terasamente si reparatii la constructii si nu vor dura mai mult de 90 de zile lucratoare. Cerinte minime: - circuitele electrice trebuie sa respecte prevederile cu privire la sistemul de marcare al conductelor, pentru a permite identificarea vizuala a acestora; - asigurarea rezistentei de izolatie admisibila; - verificarea instalatiei de protectie pe masura executarii ei, prin legare la pamant sau nul, dupa montarea receptoarelor si conform prescriptiilor tehnice; - asigurarea valorilor tensiunilor de atingere si de pas, sub limitele admise si timpii de deconectare permisi, conform prescriptiilor tehnice in vigoare; - materialele si elementele componente utilizate sa fie certificate calitativ si cantitativ. Urmarirea executiei lucrarilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel: * urmarirea prin inspectorul care este numit in acest sens; * urmarirea interfazica, realizata prin: ? controlul planificat, situatie in care executantul este obligat sa solicite prezenta reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a lucrarilor pe etape, in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor; ? controlul inopinat, ori de cate ori beneficiarul, prin reprezentantul sau, considera ca este necesar. ? la controlul interfazic si in faza de finalizare a lucrarilor se vor executa verificari cantitative si calitative conform normelor de deviz si al clauzelor prevazute. ? beneficiarul are dreptul sa supravegheze modul de organizare si desfasurare a lucrarilor asigurandu-i-se acestuia accesul la locul de munca, in ateliere si oriunde se desfasoara activitati in domeniu.