

## **Proiectare si Executie la obiectivul EXTINDERA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL „COSTACHE NICOLESCU”-DRAGASANI**

I.D.: 38365773

---

Data publicarii	11.09.19	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.589.632,87 RON - 4.589.632,87 RON

---

Descriere: Proiectare si Executia lucrărilor în cadrul proiectului "EXTINDERA SI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU- MUNICIPIUL DRAGASANI, JUD. VALCEA" Prin acest contract se urmareste sa se realizeze executia lucrarilor la obiectivul . - Reconfigurarea parterului sistabilirea unui flux medical coerent: -Extinderea cladirii pe latura de N, cu un corp avand regim de inaltime P+1E, cu forma rectangulara in plan -Dotarea si utilarea cu echipamente specifice; -Amenajarea de cai de acces Prin proiect se doreste sa se realizeze lucrari la parterul cladirii existente prin reconfigurare pentru a permite functionarea in conditii optime In cadrul proiectului se vor reface urmatoarele: - Finisajele interioare, prin aplicarea de covor pvc, linoleum pana la cota +1.20, placari cu faianta si gresie, vopsitorii lavabile; Inlocuirea instalatiilor electrice si de curenti slabi; - Inlocuirea instalatiilor sanitare si termice si montarea de obiecte noi; - Dotarea si utilarea spatiilor; - Inlocuire tamplarie interioara. Scenariul propus -reconfigurarea parterului, prin crearea de goluri de usi in peretii nestructurali de compartimentare si bordarea acestora cu profile metalice; - umplerea golurilor de usi existente, cu zidarie; - realizarea de compartimentari din zidarie de 10 cm; - constructia nou propusa se va realiza cu rost tehnologic de min 5 cm; Pe latura de Est, ambulatoriul se va extinde pe o lungime de aprox. 68,00 mp. Forma in plan a cladirii este rectangulara, cu regim de inaltime parter si etaj. Structura de rezistenta este de tipul cadre de beton armat, cu inchideri de caramida. Acoperisul este de tipul sarpanta de lemn, cu invelitoare de tabla

---