

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,, Reconstruire Scoala Gimnaziala Arcani, Comuna Arcani, judetul Gorj"

I.D.: 89118633

Documente participare:

- 3. Modele Formulare arcani.doc
- 4.Clauze contractuale arcani.docx
- 1. PT piese desenate SCOALA ARCANI micsorat.pdf
- AVIZE ARCANI.pdf
- CS - arh str inst - Scoala Arcani.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- Memorii - arh str inst - Scoala Arcani.pdf
- Sist semnalizare incendiu si Supraveghere video - Scoala Arcani.pdf
- 0.CAIET DE SARCINI BUN ARCANI.pdf
- FisaDate_DF1195340.pdf
- DUAE_CERERE_246131.xml
- EN1051058.docx
- 20231122125938.pdf
- RASPUNS CLARIFICARI.pdf 3
- EN1051404.docx

Data publicarii	10.11.23	Coduri CPV	45210000-2 45110000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	29.11.23	Pretul estimativ:	7.305.249,15 RON - 7.305.249,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul achiziției publice este executia lucrarilor în cadrul proiectului „Reconstruire Scoala Gimnaziala Arcani, Comuna Arcani, judetul Gorj”, ce vizeaza cresterea calitatii procesului de invatamant in cadrul Scolii Gimnaziale Arcani: Solutia tehnica cuprinzând: a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; - Categoria de importantă a constructiei, conform H.G.R. 766/1997, este "C" - Clasa de importantă, conform P100-1/2013 este - "III". Suprafată construită/desfășurată = 1002,44; Suprafată alei = 473,32 mp; Suprafată 9 locuri parcare = 112,50 mp; Suprafată rampă persoane dizabilități + trepte acces spatiu tehnic = 47,38 mp; b) varianta constructivă de realizare a investitiei; - Fundatii continue sub zidărie si grinzi de echilibrare; - Zidărie portantă; peretii vor fi prevăzuti cu termoizolatie vată bazaltică 10 cm; elevatia se va termoizola cu polistiren extrudat de 5 cm; - Plansee din beton armat; planseul sub pod va fi prevăzut cu termoizolatie vată bazaltică 15+15 cm; placa peste sol se va termoizola cu polistiren extrudat de 10 cm; - sarpantă din lemn; - Învelitoare din tablă profilată; Regimul de înălțime al constructiei este P. Înălțimea la streasină este de + 4,20 m, iar înălțimea maximă a este de + 8,65 m, raportate la cota ± 0,00 - Instalatii electrice interioare: iluminat, prize, forță; - Instalatii sanitare interioare si exterioare: obiecte sanitare, apă rece, apă caldă, canalizare - Instalatii termice interioare: (încălzire în pardoseală), si spatiu tehnic (pompe de căldură, cazan combustibil solid) - Kit panouri fotovoltaice, montate la nivelul învelitoarei Proiectul Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia tehnica intocmita la faza PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. Executantul lucrarilor va trebui sa respecte intocmai documentatia tehnica faza PT pusa la dispozitie dupa ce aceasta a fost verificata de catre verifcatorii de proiect si avizata Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.1) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări de către operatorii economici este de 9 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici este in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente vor fi publicate în SICAP, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.3) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici care vor fi transmise prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.
