

## **CRESTERA SIGURANTEI IN DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE PRIN INLOCUIREA IZOLATIEI A LEA 20KV STATIA DE CONEXIUNI HALMEU-FEEDER TURT**

I.D.: 68262625

Documente participare:

- Model contract executie lucrari.doc
- Formulare.docx
- Investitii.isam
- PARTEA SCRISA.pdf
- PARTEA DESENATA.pdf
- PARTEA ECONOMICA.pdf
- SPECIFICATII TEHNICE.pdf
- FisaDate\_DF1144620.pdf
- DUAE\_CERERE\_170518.xml
- Raspuns solicitare clarificari 1.pdf.p7s
- Raspuns solicitare clarificare.pdf.p7s
- EN1036404.docx

---

Data publicarii	20.04.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.05.22	Pretul estimativ:	2.930.468,21 RON - 2.930.468,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: - Inlocuire 33 stalp de lemn cu stalpi zabreliti metalici. -Montare 1 stalp zabrelit metalic. - Inlocuire 4 stalpi de lemn cu 4 stalpi de beton de tip SC 15006 si SC 15007. -Montare 131 stalpi noi de beton. - Montare console CIT-140(9 buc.), CST-150(127 buc.), CDV-550(25 buc.). -Schimbare conductor activ pe o lungime de aprox.3 Km, intre stalpii 50 si 102. - Indreptare 40 stalpi inclinati. - Montare lanturi de intindere compozite simple (192 buc.), lanturi de intindere dublu compozite(228 buc.), izolator simplu compozit(389 buc.) si izolator dublu compozit(312 buc.). - Inlocuire 8 buc.separatori orizontali STEPno-24KV. - Montare 95 buc. prize de pamant de 10 ohmi si 13 buc.prize de pamant de 4 ohmi. -Inlocuire cablu iesire din Statia de Conexiuni pana la STE 5452(120 ml). -Executare defrisari pe o suprafata de aproximativ 4816 mp.

---