

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte M1 - Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva”, cod SMIS 117069

I.D.: 37558927

Documente participare:

- 7-SCN1049414.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 30.07.19 | Coduri CPV | 45210000-2 |
| Termenul limita pentru depunere: | 21.08.19 | Pretul estimativ: | 1.389.554,35 RON - 1.389.554,35 RON |

Descriere: Avand in vedere ob contr respectiv: Proiectare,asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte M1 – Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva”, cod SMIS 117069, acesta consta in reabilitarea unui bloc de locuinte, construit in 1969-1970, situat pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva. C-tia care face ob. proiectului este c-tie existenta cu subsol tehnic, parter si 10 et, cu o singura scara. Bl. de locuinte este compus dintr-un nr. total de 66 de ap. si este proprietatea locatarilor imobilului supus interventiei, in proportie de 100%.In cadrul serv. de proiectare vor fi elaborate urmatoarele documentatii: D.T.A.C.+ Doc tehnica de org. a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Doc pt. ob. avize / acorduri, PT de executie + Detalii de executie + Caiete de sarcini + Liste de cantitati Verif. proiect pe specialitati Asist. tehnica din partea proiectantului Lucrarile ce se vor executa sunt: Lucrari de reabilitare termica a anvelopei: -Izolarea termica a partii opace a fatadelor -Inlocuirea tamplariei exterioare existente -Inchiderea integrala a balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta. - Termoizolare la terasa casei scarii + casa lift + windfang -Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa. Lucrari ce vizeaza instalarea unor sisteme alternative de productie energie din surse regenerabile – montarea unui sistem de panouri fotovoltaice si sistem eolian Inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune (casa scarii) cu corpuri de iluminat tip LED Inlocuirea liftului – montarea unui ascensor de transport 4 persoane, pe cablu, cu motor electric, cu posibilitate de transport si persoane cu dizabilitati, panoul de comanda fiind dimensionat in consecinta. -Demontare + remontare aparate de aer conditionat - Demontare si remontare antene parabolice -Reparatii hidroizolatie copertina -Desfacere placaje ceramice -Demontare + montare dale trotuar -Rep. tencuieli soclu -Rep. tencuieli exterioare pereti -Rep. tencuieli interioare spaleti -Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie -Desfacerea tencuielilor exterioare spaleti; -Montaj plasa poliamida; -Vopsitorii stalpi metalici terasa + balustrada metalica ghena gunoi -Inlocuire circuite electrice in casa scarii -Procurare sistem transport persoane cu dizabilitati. Deviere retea utilizare gaz joasa presiune, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (reamenajari spatii verzi), Organizare de santier. Nr. de zile pana la care op ec pot adresa intreb./clarif. inainte de data lim. de depunere a ofertelor este de 11 zile . AC va rasp. tuturor solicitarilor de clarificari/inf. sup. in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.