

Lucrari de montaj covor PVC pentru spatiile sanitare (spitale, sali de operatie, laboratoare, saloane, etc.)

I.D.: 15441632

Data publicarii	10.10.16	Coduri CPV	45432000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.10.16	Pretul estimativ:	28.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrari de montaj covor PVC incluzând pretul materialului, pregătirea suprafețelor de montaj inclusiv reparațiile necesare, umpleri goluri locale, crapături, slefuiri, etc, pregătire strat suport (pardoseala actuala este cu parchet pentru a pregătii stratul suport este necesara montarea de parchet laminat sau OSB peste parchetul existent), curatare si amorsare strat suport, montare plinte si accesorii din pvc, furnizare si montare covor din pvc de calitate înalta pentru spatiile sanitare (spitale, sali de operatie, laboratoare, saloane, etc.) Pardoselile PVC nu vor avea unghiuri drepte si vor fi ridicate 10 cm pe perete, ceea ce permite curatarea riguroasa si eliminarea mizeriei si a microbilor, nu au rosturi în care sa se depuna mizeria, trebuie sa fie antibacterian, rezistent la foc, la abraziune, la alunecare, antistatice si antimicrobiene. Montajul covorului pvc necesita un suport neted stabil, curat, care nu se va descuama în strat superficial, rezistent la încarcarile si traficul ulterior, cu umiditate relativ UR de max 85% în masa si temperatura ambient/suport de min 18 gr. C. Va rugam sa prezentati fisa tehnica a produselor.
