



Gera, Kühnhausen bis Gebesee, Hochwasserschutz - Geotechnische Baubegleitung und abfalltechnische Bauüberwachung, 1. Bauabschnitt

I.D.: 90876033

Data publicarii 18.12.23 Coduri CPV 71332000

Termenul limita pentru depunere: 22.01.24 10:00

Descriere: Der Freistaat Thüringen hat Planungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzesbeauftragt. Hierbei sollen die vorhandenen Deiche weitestgehend rückverlegt werden, umfrühzeitig die Überschwemmungsgebiete in Anspruch nehmen zu können. Es wird eindifferenzierter Hochwasserschutz mit Teilschutzanlagen für die Landwirtschaft (Schutz vorhäufig wiederkehrenden Hochwasser) und Vollschutzanlagen für Ortslagen und Infrastruktur(Schutz vor seltenen wiederkehrenden Hochwasserereignissen) hergestellt.Geotechnische BaubegleitungIm Rahmen der geotechnischen Baubegleitung sind folgende Leistungen zu erbringen:.. Kontrollieren und Beurteilen der Übereinstimmung der anstehenden Baugrund- undGrundwasserhältnisse mit den entsprechenden geotechnischen Gutachten,Überwachung und Abnahme des Untergrunds und des Deichlagers, der Gründungssohle von Sielbauwerken sowie Baugrubenböschungen, Dokumentation der Leistungen in Text und BildBeratung des Auftraggebers bei ggf. erforderlichen Maßnahmen zu Boden- undBaugrundverbesserung. Überwachen der Durchführung von ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Boden- undUntergrundverbesserung, Dokumentation der Leistungen in Text und Bild. Durchführung der Eingangskontrollen und Kontrollprüfungen von angelieferten oder zumEinbau vorgesehenen Material für den Deichbau, Dokumentation der Kontrollen undPrüfungen in Text und Bild. Überwachen des Einbaus der Materialien für den Deichbau (2.8. lagenweiser Einbau, Einbau- und Verdichtungstechnologie), Dokumentation der Überwachung in Text und BildDurchführung von Kontrollprüfungen zu Materialien (zu den im Qualitätssicherungsplan definierten Eigenschaften, wie z.B. Korngrößenverteilung, Scherfestigkeit, Volumenbeständigkeit, Kornfestigkeit, Einbaufähigkeit, Verdichtbarkeit, Durchlässigkeit kforder anderweitige Prüfeigenschaften), Mindestkontrollumfang analog 3.11.3 derZusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) für Erdarbeiten(Leistungsbereich 205) - Ausgabe 2015. Teilnahme und Mitwirkung an Bauberatungen, Prüfung und Ergänzung von Festlegendes Bauprotokolls zu geotechnischen Sachverhalten, Freigabe der geotechnischen Festlegungen gegenüber dem Auftraggeber. Ingenieurgeologische Aufnahme von Erdaufschlüssen (Baugruben, Erkundungs-, Pegel undBaugrundbohrungen) im Zuge der Baudurchführung des 1. Bauabschnittes undErstellung von Anzeigen an die zuständige Fachbehörde (Thüringer Landesamt fürUmwelt, Bergbau und Naturschutz, Ref. 82). Beratung des Auftraggebers bei der Anordnung von BaugrubensicherungenAbfalltechnische BauüberwachungErarbeitung eines Abfallwirtschaftskonzeptes für die Baumaßnahmen des 1.Bauabschnittes und Abstimmung mit den unteren Abfallbehörden des Landratsamtes Sömmerda, schriftliche Dokumentation der AbstimmungaBeprobung und Analytik aller Erdstoffe nach Ersatzbaustoffverordnung an derEntnahmestelle bzw. Zwischenlager in Bezug auf ihre Verwertbarkeit, Dokumentation derBeprobungen und Analytik in Text und BildErstellung und Führung eines Registers über den Verbleib von Baustellenabfällen mitAngabe von Menge, Art und Ursprung, Übergabe des Registers nach Abschluss derBauleistungen des 1. Bauabschnittes in verarbeitbarer Form (2.B. Excel-Tabelle) an denAuftraggeber.