

Proiectare +documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori

I.D.: 849386

Data publicarii	28.11.13	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.520,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: În urma expertizei, s-a hotărât ca pentru punerea în siguranța a clădirii CED Rosiori Nord sunt necesare următoarele măsuri de intervenție:-subzidirea fundației din colțul de Sud-Est pe lungimea l1=3,00m și l2=4,45m;-refacere zidarie degradată inclusiv sprijinirea planșeului peste parter în încăperea salii de relee în vederea demolării zidului de la parter fisurat și deplasat pe lungimea l1=3,00m și l2=4,45m și rezidirea lui până sub centura planșeului;-consolidare colțuri sala de relee;-refacere integrală a instalației de apă și canalizare din clădirea CED;-refacere trotuar în jurul clădirii;-înlocuirea învelitorii tip terasă cu o învelitoare de tablă pe șarpanta de lemn;-lucrări de finisaje interioare și exterioare ale clădirii consolidate;-înlocuirea jgheburilor și burlanelor de scurgere a apei de pe acoperiș. Pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, auditorul energetic în raportul realizat în anul 2011 a propus următoarele: a)Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:-izolarea termică la exterior a peretilor exteriori, fără strat de aer ventilat, cu un strat termoizolant de polistiren expandat ignifugat;-izolarea termică a planșeului de terasă cu un strat suplimentar de polistiren extrudat;-izolarea termică a feței exterioare a soclului cu un strat de polistiren extrudat;-înlocuirea ferestrelor și usilor exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termoizolant cu o față low-e. b)Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:-montare robinete cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire;-curățarea radiatoarelor. Suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute este de 0 lei.
