

EXECUTIE DE LUCRARI PENTRU PROIECT AFM

I.D.: 99099971

Documente participare:

- FisaDate_DF1216728.pdf
- LOT1_formulareF.pdf
- LOT1_arhitectura.zip
- LOT1_instalatii.zip
- LOT1_structura.zip
- LOT2_arhitectura.zip
- LOT2_formulareF.pdf
- LOT2_instalatii.zip
- LOT2_structura.zip
- LOT3_arh_memorii.zip
- LOT3_arh_planse1.zip
- LOT3_arh_planse2.zip
- LOT3_formulareF.pdf
- CS_LdJ_scoli.pdf
- F_LdJ_scoli.docx
- MC_LdJ_scoli.pdf
- LOT3_instalatii.zip
- LOT3_structura.zip
- DUAĖ_CERERE_284169.xml

Data publicarii	05.06.24	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.06.24	Pretul estimativ:	2.994.492,48 RON - 2.994.492,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: LOT1: scoala in localitate Poiana Fagului, nr. 1411 - Se consolidează șarpanta și planșeul peste parter - Se realizează camașuirea fundațiilor la partea exterioară - Acces rampa maxim 8% din exterior, acces grup sanitar pentru persoane cu dizabilități - Pardoseală PVC antibacterian - Termoizolație pereți exteriori cu vata minerală bazaltică 20 cm - Termoizolație planșe peste parter cu saltele din vata minerală 30 cm - Termoizolație planșe pe sol cu polistiren extrudat 10 cm - Pichet PSI - Stingători portative cu pulberi ABC tip 6 cu acționare manuală LOT2: școala în localitate Valea Rece, nr. 892 - Se consolidează șarpanta existentă și planșeul peste parter - Acces rampa maxim 8% din exterior, acces grup sanitar pentru persoane cu dizabilități - Pardoseală PVC antibacterian și din gresie antiderapante - Termoizolație pereți exteriori cu vata minerală bazaltică 20 cm - Termoizolație planșe peste parter cu saltele din vata minerală 40 cm - Termoizolație planșe pe subsol cu saltele din vata minerală 20 cm - Pichet PSI - Stingători portative cu pulberi ABC tip 6 cu acționare manuală LOT3: Icoala în localitate Valea Boroș, nr. 72 - Se consolidează șarpanta și planșeul peste parter - Se realizează camașuirea armată (cu plase sudate phi 8/100/100) fundațiilor - Consolidarea fundațiilor pe zona adiacente extinderii - Acces rampa maxim 8% din exterior, acces grup sanitar pentru persoane cu dizabilități - Pardoseală PVC antibacterian și din gresie antiderapante - Termoizolație pereți exteriori cu vata minerală bazaltică 20 cm - Termoizolație planșe peste parter cu saltele din vata minerală 30 cm - Pichet PSI - Stingători portative cu pulberi ABC tip 6 cu acționare manuală - Extinderea clădirii Cantitățile sunt detaliate în PTh și Caietul de sarcini, anexat documentației. Termen de execuție: 14 luni, dar nu mai târziu decât august 2025, fără posibilitate de preungire din cauza timpului friguros. Garantia de participare: 5.000 lei, aplicabila pentru fiecare lot in parte, adica pentru participare la 2 loturi: 10.000, la 3 loturi: 15.000. Garantia de buna executie: 5%. Ajustare: incepand cu luna a 13-a, pentru restul ramas de executat, conform contract.