

RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT, ALIMENTARE SERVICII INTERNE STATIA 220/110KV FILESTI 20KV TRANSELECTRICA

I.D.: 79396023

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- ATR.pdf
- Formulare.docx
- Model Contract sectorial de executie lucrari ProiectareExecutie.doc
- Specificatii tehnice.pdf
- FisaDate_DF1172642.pdf
- DUAE_CERERE_213224.xml

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.03.23	Pretul estimativ:	169.330,00 RON - 169.330,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: -Intocmire proiect faza PTE -Montare celula 20 kV cu izolatie in aer si comutatie in vid/SF6, in interiorul Statiei 220/110/20/6 kV FILESTI pe podeaua de beton, pe pozitia libera (14K) din camera de conexiuni 20 kV peste canivoul existent; - Celula nou proiectata va fi cu dublu sistem de bare, tip ICMP, de aceleasi dimensiuni de gabarit cu celula 12K existenta in statie, va fi echipata cu aparataj modern, atat primar cat si secundar si bara aferenta pentru racordarea la celula existent; - va fi echipata cu intreruptor debrosabil in caseta si CLP cu actionare la 220 V c.c., indicatori de tensiune capacitivi cu contact de semnalizare; - celula va fi executata pentru tensiune nominala 20 kV/50Hz, curent nominal 630A si curent de scurtcircuit termic $I_k=25kA$; - in celula se va prevedea loc pentru montare contor electronic trifazat si transformatori de masura curent 5/5/5A; - se vor monta capete terminale 20 kV in tehnologie moderna;
