

## Lucrari de executie Instalatii Electrice Farmacie - Et.2 + r - Et.2 - Sectia NORD

I.D.: 68353040

Data publicarii 18.04.22 Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 209.655,90 RON - 209.655,90 RON

Descriere: I. Executie Instalatii Electrice Farmacie - Etapa 2 - 56.511,60 lei+TVA Realizarea acestei lucrari, conform discutiilor purtate in santier, consta in urmatoarele: 1.Furnizare si montaj Tablou Electric Farmacie, complet echipat - T.E. FARMACIE 2 buc 1 2.Furnizare si montaj Cablu N2XH 5x6 mmp ml 15 3.Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x2,5 mmp ml 250 4.Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x1,5 mmp ml 150 5.Furnizare si montaj Copex PVC Ø16 ml 350 6.Furnizare si montaj Tub IPEY Ø18 cu accesorii de montaj ml 50 7.Furnizare si montaj Priza Dubla ST buc 17 8.Furnizare si montaj Priza Simpla ST buc 34 9.Furnizare si montaj Intrerupator simplu ST buc 5 10.Furnizare si montaj Corp Iluminat 600x600, montaj PT, echipat cu tuburi LED 4\*9W buc 11 11.Furnizare si montaj Corp Iluminat de emergenta LED, 2W, 3h, mentinut buc 1 12.Furnizare si montaj Siguranta aut. 32A/3P/C buc 1 13.Furnizare si montaj Tablou electric policarbonat 400x300 echipat cu cleme de conexiune pt. 50 mmp buc 1 14.Furnizare si montaj Canal PVC 100x60 ml 2 15.Furnizare si montaj Capac jgheab 150x15 ml 3 16.Furnizare si montaj Canal PVC 60x40 ml 2 17.Furnizare si montaj Doza aparat ST, pt. zidarie buc 41 18.Furnizare si montaj Doza aparat 70x70x50, ST, pt. zidarie buc 17 19.Furnizare si montaj Doza de legaturi, ST, pt. zidarie 100x100 buc 15 20.Spart slit in pereti din beton ml 300 21.Material marunt ans 1 22.Manopera electrician zi lucratoare\* + Probe si verificari ans 1 \* - este considerata zi normala de lucru (fara sarbatoril