

## Construire clădire vestiare teren de sport Urca

I.D.: 105266341

---

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	45212221-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 628.644,56 RON - 628.644,56 RON

---

Descriere: Lucrari de Constructii-Infrastructura: Sapatura mecanica cu excavatorul (64 mc), Imprastierea cu lopata a pamant. afinat ( 5,10 mc), Compactarea cu maiul mecanic ( 510 mc), Cofraje pentru beton în elevatii (37,92 mp), Turnarea betonului simplu în fundatii continue (29 mc), Turnarea betonului armat in elementele constructiilor( 12,82 mc), Turnarea betonului armat in elementele constructiilor(grinzi, stâlpi, placi) (9,50 mc), Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (309,81 kg), Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii (309,81 kg), Transportul rutier al betonuluiimortarului cu autobetoniera (124 to), Strat drenant din pietris, avand grosimea dupa compactare de 10 cm (72,16 mp), Strat drenant din balast, avand grosimea dupa compactare de 10 cm (10,84 mp), Folie de separare-folie de polietilena (72,16 mp), Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii ( 404,46 kg),Izolatii termice în camere frigorifice la pereti (12 mp). Lucrari de Constructii-Suprastructura: Izolatie hidrofuga cu apa stop ( 15,10 mp), Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere (56,88 mp), Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP cu caramizi format 290x240x138 mm(21,04 mc), Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP cu caramizi format 240x115x88 mm (13,10 mc), Zidarie din caramida la constructii , grosime de 15 cm (6,70 mc), Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul ( 78,

---