

---

## Reparatii generale cladire existenta

I.D.: 86238619

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.08.23 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 83.634,19 RON - 83.634,19 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: Desfacerea invelitorilor din, tabla azbociment, tigla, etc...; inlocuirea elementelor de sarpanta dereriorate(capriori, grinzi, coame, asteriala, etc..); podina din lemn de rasinoase; ignifugarea tamplariei la sarpanta; executarea invelitorilor din tabla profilata tip LINDAB;montarea jgheaburilor si burlanelor; demolarea pardoselilor din beton, aspirarea prafului de pe pereti, fixarea structurilor, elementelor din lemn cu dibluri si conexpanduri, fixarea spumei izolante fonic cu adeziv special pe pardoseala si pereti, eliminarea impuritatilor si a corpurilor straine prin jet de aer sub presiune, protectia si fixarea cu placi din PVC a izolatiei fonice, finisarea si izolarea marginilor cu mastic. demontare tamplarie ceche, montarea tamplariei noi din profile PVC, refacere glafuri perimetrare, glet din ipsos, zugraveli cu vopsea lavabila, Pregatirea suprafetei,protejarea geamurilor si usilor cu folie de protectie,transportul moluzului rezultat de pe pereti,amorsarea suprafetei,efectuarea de zugraveli cu var lavabil,motare-demontare schela,refacere muchii ferestre si usi, demontat - montat corpuri de iluminat-lampi cu LED ,demontat - montat comutatori,demontat - montat lambriu si alte lucrari din aceasta categorie

---