

MODERNIZARE DC 54 SIBISEL-CUCUIS, COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA

I.D.: 86610900

Data publicarii 06.09.23 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.080.396,42 RON - 2.080.396,42 RON

Descriere: Drumul propus spre modernizare face legatura între DJ750F și DC54A, respectiv între localitățile Sibisel și Cucuis. Pe primul sector în intravilanul localității Sibisel acesta se suprapune peste trasa străzii locale modernizate a localității Sibisel până la intersecția cu DC54A în localitatea Cucuis respectiv de la km 0+500 la km 2+500. Proiectul cuprinde sector drum comunal, în lungime totală de L=2,00km. Trasa străzii s-a proiectat pentru modernizare ca și străzi secundare de folosință locală cu intensitatea traficului foarte redusă cu două benzi de circulație. - Lungimea tramei: 2,00km - Lățimea platformei drumului: 5,00m - Lățimea carosabilului: 4,0m - Viteza de proiectare: 30km/h Soluția adoptată pentru modernizarea străzii are în vedere prevederea unei structuri rutiere nerigide cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe partea carosabilă, constând din: - strat de forma din balast - 10cm grosime; - strat de fundație inferior din balast - 20cm grosime; - strat de baza din macadam - 10 cm grosime; - strat de legatură din beton asfaltic BADPS22,4 - 6cm grosime; - strat de îmbrăcăminte beton asfaltic Ba16 - 4cm grosime. În lumina regulamentului privind "Stabilirea categoriei de importanță a construcției" conform H.G.766/97 republicată în 2004 lucrarea se încadrează în categoria de importanță "C" - construcții de importanță normală, conform tabel I. Durata contractului va fi de maxim 72 luni (12 luni execuție lucrări + 60 luni perioadă de garanție) de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor, condiționată de constituirea garanției de bună execuție. Maxim 12 luni execuția lucrărilor (termen calculat de la ordinul de începere a lucrărilor emis de către beneficiar și până la recepția la terminarea lucrărilor planificate, fără a se lua în calcul în acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrărilor din condiții neimputabile executantului sau timpul alocat lucrărilor neprevăzute). Valoarea estimată totală este: 2.080.396,42 lei defalcată astfel: - 4.1 Construcții și instalații - 2.032.453,30 lei; - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 47.943,12 lei; Durata de garanție acordată lucrărilor va fi de minim 60 luni.