

MODERNIZARE DC 54 SIBISEL-CUCUIS, COMUNA BERIU, JUDETUL HUNEDOARA

I.D.: 86610900

Data publicarii	06.09.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.080.396,42 RON - 2.080.396,42 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Drumul propus spre modernizare face legatura intre DJ750F si DC54A, respectiv intre localitatile Sibisel si Cucuis. Pe primul sector in intravilanul localitatii Sibisel acesta se suprapune peste trama stradala a localitatii, astfel traseul proiectat se desfasoara de la limita tramei stradale modernizata a localitatii Sibisel pina la intersectia cu DC54A in localitatea Cucuis respectiv de la km 0+500 la km 2+500. Proiectul cuprinde sector drum comunal, în lungime totală de L=2,00km. Trama stradală s-a proiectat pentru modernizare ca și străzi secundare de folosință locală cu intensitatea traficului foarte redusă cu două benzi de circulație. - Lungimea tramei: 2,00km - Lățimea platformei drumului: 5,00m - Lățimea carosabilului: 4,0m - Viteza de proiectare: 30km/h Soluția adoptată pentru modernizarea străzii are în vedere prevederea unei structuri rutiere nerigide cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe partea carosabilă, constând din: - strat de forma din balast - 10cm grosime; - strat de fundatie inferior din balast - 20cm grosime; - strat de baza din macadam - 10 cm grosime; - strat de legatura din beton asfaltic BADPS22,4 - 6cm grosime; - strat de imbracaminte beton asfaltic Ba16 - 4cm grosime. În lumina regulamentului privind "Stabilirea categoriei de importanta a constructiei" conform H.G.766/97 republicata in 2004 lucrarea se încadrează în categoria de importanță "C" - constructii de importanta normală, conform tabel I. Durata contractului va fi de maxim 72 luni (12 luni execuție lucrări + 60 luni perioada de garanție) de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor, conditionată de constituirea garanției de buna executie. Maxim 12 luni executia lucrarilor (termen calculat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la terminarea lucrarilor planificate, fara a se lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrarilor din conditii neimputabile executantului sau timpul alocat lucrarilor neprevăzute). Valoarea estimată totală este: 2.080.396,42 lei defalcată astfel: - 4.1 Constructii si instalatii - 2.032.453,30 lei; - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier - 47.943,12 lei; Durata de garanție acordata lucrărilor va fi de minim 60 luni.
