

Actualizare documentatie EXTINDERE RELETE DE APA IN COMUNA HOLOD, LOCALITATEA LUPOAIA SI DUMBRAVITA

I.D.: 5721552

Data publicarii	19.03.15	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	06.04.15	Pretul estimativ:	3.352.002,00 RON

Descriere: Lungime retea de apa Retea de distributie Lupoia = 7313 m Retea de distributie Dumbravita = 4612 m Total retea de distributie = 11925 m Conducta de aductiune Foraj - Gospodaria de apa PEHD Dn 90, PN10 = 1527 m Conducta de aductiune Gospodaria de apa - Dumbravita PEHD Dn 125, PN10 = 2117 m Bransamente 410 buc. - Dn 25 L=6 m = 2460 m Bransamente 1 buc. - Dn 50 L=6 m = 6 m Hidranti de incendiu Dn80- supraterani = 31buc. Foraj de medie adâncime H=200m = 1buc. Rezervor de inmagazinare V=200mc = 1buc. Statie de tratare = 1buc. Statie de ridicare a presiunii = 1buc. Camine de aerisire = 16buc. Camine de golire = 20 buc. Supratraversare de vale = 2buc. Valori: Cap. 2 Utilitati - Racord electric = 4008 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.226.558 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de ?antier = 16.133 lei fara TVA Cap. 5.3 Cheltuieli diverse ?i neprevazute (3%) = 98.103 lei fara TVA Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ?i teste = 7200 lei Valoare estimata a lucrarii este de 3352002 lei fara TVA, din care suma de 98.103 lei fara TVA reprezinta cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute (3 %), asa cum respectivul procent a fost prevazut în documentatia tehnico-economica aprobata (la faza de PT), fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j), conform art. 29, alin. (21) din OUG 34/2006.