

Executia publica de lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitii finantat prin PNRR „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica”, în Municipiul Alexandria"

I.D.: 93950093

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.671.760,02 RON - 4.671.760,02 RON

Descriere: In baza contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit se urmareste realizarea lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii, finantat prin PNRR „Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic Constantin Noica”, în Municipiul Alexandria"Lucrarile de baza ce urmeaza a fi realizate sunt:-izolarea termica la exterior a peretilor exterior cu vata bazaltica 10 cm, termoizolarea corespunzatoare a planseului superior cu vata bazaltica de 15cm, izolarea planseului inferior cu polistiren extrudat de 5 cm sau a soclului cladirii, cu tamplarie eficienta energetic-aceiasi tip pentru intreaga cladire. Pentru evitarea cresterii umiditatii interioare si asigurarea calitatii aerului interior, tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile,-producerea energiei din surse regenerabile cu Cenrala fotovoltaica de producer a energiei din sursa solara in sistem hibrid. Centrala fotovoltaica de productie a energiei electrice din sursa solara, energie necesara pentru iluminat si acc,-se va schimba actual invelitoare din table,-se vor monta jgeaburi, burlane si opritori de zapada,-se va refaca sistematizarea terenului in incinta pentru a se putea indeparta apele pluvial cat mai departe de cladire,-se va realiza un trotuar de protectie perimetral, cu latimea sip anta in coformitate cu prescriptiile in vigoare. Rostul dintre trotuar si cladire se va etansa cu material hidrofuge elasticeOdata cu efectuarea lucrarilor prevazute mai sus se vor executa si urmatoarele lucrari:-lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii reabilitate energetic, inclusiv de refacere în zonele de interventie;-lucrari de demontare instalatii si echipamente montate aparent pe fatadele (aparate de aer conditionat), precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica a anvelopei cladirii;-lucrari de reparare sau refacere a sarpantei si invelitorii;-lucrari de refacere a finisajelor fatadelor;-lucrari de interventie la sistemul de distributie a agentului termic.
