

Execuție lucrări pentru obiectivul "CONSTRUIRE REȚEA DE COLECTARE APA MENAJERA UZATA SI STATIE DE EPURARE IN LOC. CRAINIMAT SI SIEU-MAGHERUS, COMUNA SIEU MAGHERUS, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"

I.D.: 80730735

Documente participare:

- Statie de epurare.zip
- Caiet de sarcini Canal.pdf
- Model Contract Canal.docx
- Modele FORMULARE Canal.docx
- FisaDate_DF1176138.pdf
- Rețele canalizare.zip
- Piese Desenate PDF.zip
- Statie Epurare PDF.zip
- DUAE_CERERE_218303.xml
- Clarificari.rar
- EN1044926.docx
- EN1044926 - Anunt de tip erata.pdf
- Fisa tehnica grup electrogen 35kVA.pdf
- AVIZE REINNOITE.pdf
- AVIZ CNAIR.pdf
- AUTORIZATIE CANALIZARE.pdf

Data publicarii	10.04.23	Coduri CPV	45232400-6 45232152-2 45232420-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.05.23	Pretul estimativ:	24.589.636,00 RON - 24.589.636,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "CONSTRUIRE REȚEA DE COLECTARE APA MENAJERĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOC. CRAINIMAT ȘI SIEU-MAGHERUS, COMUNA SIEU-MAGHERUS, JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD" finanțat prin programul de investiții Anghel Saligny. Proiect Tehnic tratează colectarea, pomparea, transportul și epurarea apelor uzate menajere din localitățile Sieu-Magherus și Crainimat, Comuna Sieu-Magherus, județul Bistrița - Nasaud. Lucrările ce urmează să fie realizate se vor executa în intravilanul și extravilanul localităților. Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră precum și lungimea totală a conductelor de refulare ape uzate este de 32.269 metri, din care: - 22.235 metri colectoare de canalizare menajeră în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din PVC KG SN.8, cu diametrul de 250mm; - 2.196 metri colectoare de canalizare menajeră în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din PVC KG SN.8, cu diametrul de 315 mm; - 1.849 metri colectoare de canalizare menajeră în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din PEHD PN 16, cu diametrul de 250 mm; - 384 metri colectoare de canalizare menajeră în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din PEHD PN 16, cu diametrul de 300 mm; - 1.776 metri conducte de refulare ape uzate menajere în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din polietilena de înaltă densitate, cu diametrul 90mm. - 3.403 metri conducte de refulare ape uzate menajere în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din polietilena de înaltă densitate, cu diametrul 110 mm. - 426 metri conducte de refulare ape uzate menajere în intravilanul și extravilanul localităților. Sunt conducte din polietilena de înaltă densitate, cu diametrul 125 mm. Stații de pompare - 12 buc Stația de epurare mecano-biologică pentru 2500 LE (LE = locuitori echivalenți) - dimensionată la debitul $Q_{zi\ med} = 338.44\ m^3/zi$, $Q_{zi\ max} = 438.98\ m^3/zi$ - 1 buc. Valoarea estimată a contractului de lucrări (numai în cifre) este de : 24.589.636 lei fără TVA, care se constituie din următoarele componente: - Cap 1 : 40.000 lei fără TVA, - Cap 2 : 223.550 lei fără TVA, - Cap 4 : 24.252.325 lei fără TVA - Cap 5.1.1: 73.761 lei fără TVA. Termenul până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Menționăm că, valoarea estimată a contractului ce urmează să fie atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general) - 556.085,33 lei fără TVA - cheltuieli neeligibile - cap. 5.3, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata contractului este de 18 luni și perioada de notificare a defectelor de minim 36 luni.
