

## **AMENAJĂRI TROTUARE ȘI CĂI DE ACCES RUTIERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEME DE COLECTARE ȘI DIRIJARE A APELOR PLUVIALE (PODEȚE, ȘANȚURI PEREATE)**

I.D.: 57315988

Documente participare:

- 3. CD 1 Antemasuratori.pdf
- 2. CD 1 Studiu geotehnic cu Af Trotuare Dumitresti.pdf
- 4.CD 1 Planse.pdf
- 5.CD 1 Liste- Fara pret.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract de executie lucrari.pdf
- Formulare.pdf
- Continut cadru - PT -DUMITRESTI ok.pdf
- FisaDate\_DF1114151.pdf
- DUAE\_CERERE\_120803.xml
- RASPUNS clarificare cos de gunoi - semnat electronic.pdf

---

Data publicarii	26.05.21	Coduri CPV	45233161-5 45112100-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.06.21	Pretul estimativ:	2.180.838,33 RON - 2.180.838,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului consta in executia de trotuare.Valoarea achiziției estimativă: 2.180.838,33 lei fara TVA , din care valoarea lei fiind compusa din: Cap. 4.1 Construcții și instalații : 2.180.838,33 lei fara TVA Durata contractului de executie este de 21 luni. Trotuarele se vor încadra cu borduri mici (10x15cm), dimensiunile în plan ale acestora sunt de 1,50m, pe o lungime de 1384ml și de 1,00m pe o lungime de 1098ml. Dispozitivele de preluare și scurgere a apelor pluviale se compun din șanțuri pereate, în plan au lățimea de 1,60m (lungimea desfășurată - 2,00m) și se vor executa pe o lungime de 2415ml, și rigole carosabile, în plan au o lățime de 0.90m și se vor executa pe o lungime de 246m.. Amenajarea acceselor rutiere au dimensiunea în plan de 4m lățime pe 4m lungime medie, amnajandu-se 80 buc. Amenajarea acceselor pietonale au dimensiunea în plan de 2m lățime pe 1,20m lungime, amnajandu-se 30 buc. Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate cu dimensiuni de 10x15cm. Panta în profil transversal a trotuarului va fi de 1,5% către șanțul pereat/rigolă carosabilă. Sistemul rutier al trotuarului SRT 2 ales în concordanță cu normativul NP 116 - "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide si suple la străzi" are următoarea alcătuire: - 3cm BA 8 - 10cm balast stabilizat cu ciment de 5% - 10cm fundație din balast Șanțurile pereate se vor realiza din beton de clasă C30/37 în concordanță cu încadrarea în clasele de expunere ale betoanelor XC2, XF1 conform normativului NE 012-2007. Perearea se va realiza pe un substrat de nisip pilonat de 5 cm. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor

---