

Injectie de putere zona PTA 1 Desesti

I.D.: 8921286

Documente participare:

- 7-378087.zip

Data publicarii	18.08.15	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	02.09.15	Pretul estimativ:	259.202,00 RON

Descriere: 1. Realizare PTA proiectat (20/0,4 kV-160 kVA) si racord LEA 20 kV nou cu conductoare clasice OIAI35/6mmp, L=40 m si cu conductoare torsadate 20 kV 3x1x35+50OImmp, L=410 m; 2. Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta: se vor inlocui conductoarele aluminiu neizolate cu conductoare torsadate noi pe o lungime totala de 580 m:TYIR50 OIAI+3x70+16Al mmp (tr.PTA1-A24A27, PTApr-st.9,ST.3-21,ST.3-19) in lungime de aproximativ 500 m si TYIR50 OIAI +3x70Al mmp (tr.PTApr-A27) in lungime de aproximativ 80m; 3. Adaptarea corpurilor de iluminat; 4. Sectionarea retelelor; 5. Adaptarea bransamentelor; 6. Demontari; 7. Inscriptiunea stalpilor. Valoarea totala a achizitiei este de 259.202,94 lei, compusa din 247.633,60 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 11.569,34 lei, reprezentand un procent de 4,671959 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
