

Lucrari de interventie si refacere elem. de infrastructura Com Merisani, punct garla Valea Boereasca

I.D.: 61558185

Data publicarii	17.09.21	Coduri CPV	45233226-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250.071,76 RON - 250.071,76 RON

Descriere: Lucrari de interventie si refacere elem. de infrastructura Com Merisani, punct garla Valea Boereasca , respectiv

- Lungime zid sprijin din beton cu inaltimea HE = 1,50m: L = 10m + 55m = 65m
- Lungime zid sprijin din beton cu inaltimea variabila HE = 0,75 ÷ 1,50m: L = 7m
- Lungime parapet metalic (confectii metalice) din teava rectangulara pe coronament zid sprijin: L = 65m
- Lungime zid protectie din gabioane si saltele cu inaltimea h = 1,00m: L = 12m
- Lungime zid protectie din gabioane si saltele cu inaltimea h = 1,50m: L = 12m
- Lungime saltele din gabioane cu inaltimea h = 0,50m (placate cu beton de 10cm grosime): L = 12m
- Lungime zone de acces cu dale recuperate pe saltele din gabioane h = 0,50m: L = 25m
- Gabion G0.5 (1.00 x 0.50 x 4.00m): N = 3 buc
- Gabion G1.0 (1.00 x 1.00 x 4.00m): N = 6 buc
- Gabion/saltea S2.5 (2.50 x 0.50 x 4.00m): N = 19buc
- Cai de acces cu dale prefabricate recuperate: L = 25m
- Sant betonat cu sect.trapezoidala, beton clasa C25/30, cu gr. de 10 cm si 5 cm nisip: L = 5m
- Camera cadere beton C25/30 cu dimens. 1.40 x 1.20 x 1.20m: N = 1 buc
- Podet tubular Φ 400mm (din teava corugata): L = 10m, N = 1buc
