

EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ȚÎNȚĂRENI ÎN COMUNA ȚÎNȚĂRENI, JUDEȚUL GORJ (PROIECTARE + EXECUTIE

I.D.: 58875843

Documente participare:

- FORMULARE SCOALA_signed.pdf
- CONTRACT SCOALA_signed.pdf
- CAIET SARCINI_signed.pdf
- FisaDate_DF1113486.pdf
- SF Tintareni_RCTR_09.03.2020.semnat_2_signed.pdf
- Planse depuse la SF_RCTR_09.03.2020.semnat_signed.pdf
- DUAE_CERERE_119345.xml

Data publicarii	20.05.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.06.21	Pretul estimativ:	2.301.582,41 RON - 2.301.582,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, execuție și asistența tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ȚÎNȚĂRENI ÎN COMUNA ȚÎNȚĂRENI, JUDEȚUL GORJ. Reabilitarea corpului de clădire B (corp C4 - școala) și corp C5 (grup sanitar) din satul Țîntăreni, comuna Țîntăreni, județul Gorj necesită efectuarea următoarelor lucrări: - refacere acoperiș; - anveloparea exterioară a clădirii; - refacere trotuare de protecție; - schimbare tâmplărie termopan cu tâmplărie cu geam tripan; - tencuiala decorativă la exterior pe suprafața opacă - schimbare pardoseli parchet în sălile de clasă; - schimbare pardoseli de gresie pe holurile de acces; - schimbare mâna curentă balustradă (folosire inox); - refacere în totalitate a grupurilor sanitare atât pentru elevi cât și pentru personalul didactic; - vopsitorii lavabile la pereți și tavane interioare; - realizare instalație paratrăznet clădire și priza de pământ; - echiparea cu dotări și utilaje necesare funcționării; - realizarea unei extinderi a clădirii C4 cu un corp anexă nou construit, independent structural, dar legat funcțional de aceasta. Corpul anexă nou construit se va executa pe amplasamentul unde la momentul actual se află C5, care va fi integrată în cadrul acestuia prin reabilitare, modernizare și echipare. - extinderea pe orizontală mai sus menționată se va executa conform normelor în vigoare pentru asigurarea funcționalității în condiții optime. Tâmplăria existentă din PVC cu geam nu asigură o izolare fonică corespunzătoare. Mai mult decât atât, o mare parte dintre uși sunt degradate, astfel că înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termoizolant de tip "tripan" este imperios necesară. De asemenea, pardoseală din gresie și parchet din lemn este deteriorată și nu mai poate fi recuperată, necesitând înlocuirea. Pereții din cărămidă plină presată nu necesită măsuri de consolidare, ci doar o anvelopare exterioară și o finisare a acestora atât în interior, cât și în exterior, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii. 1 Proiect tehnic, detalii de execuție și documentații pentru obținerea de avize 59.000,00 2 Asistență tehnică din partea proiectantului 10.500,00 3 Lucrări cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 18.844,57 4 Lucrări de construcții și reabilitare 1.891.334,18 5 Cheltuieli conexe investiției de bază, respectiv iluminat exterior și împrejmuire teren și amenajare curte 187.009,77 6 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 13.708,29 7 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 102.255,50 8 Organizare de șantier 18.930,10 Valoare estimată contract fără TVA 2.301.582,41