

---

## **Executie lucrari aferente contractului «VL-CL 11 - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Balcesti»**

I.D.: 2398357

---

Data publicarii 10.04.14 Coduri CPV 45000000-7 45231300-8 45232150-8 45232151-5 45232400-6

---

Descriere: Sistemul de alimentare cu apa: • Extinderea rețelei de alimentare cu apa cu 6.777 m; • Convertizor de frecventa pentru statia de pompare existenta. Sistemul de canalizare • Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 1.064 m; • Extindere retea de canalizare in lungime totala de 14.503 m. • Statii de pompare ape uzate: •Statie de pompare ape uzate SPAU 1 : 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 10 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 193 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 2 : 1+1 pompe Qtotal = 5,00 l/s, Hp = 8mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 642 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 3 : 1+1 pompe Qtotal = 5,00 l/s, Hp = 3 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 52 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 4 : 1+1 pompe Qtotal = 8,00 l/s, Hp = 16 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 585 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 5 : 1+1 pompe Qtotal = 6,00 l/s, Hp = 5 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 523 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 6 : 1+1 pompe Qtotal = 5,00 l/s, Hp = 10 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 511 m; •Statie de pompare ape uzate SPAU 7 : 1+1 pompe Qtotal = 5,00 l/s, Hp = 8 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 594 m; Procent lucrari diverse si neprevazute -9,90 % din valoarea estimata a contractului Valoare lucrari diverse si neprevazute -2.390.334 lei.

---