

Lucrări de reparații la învelitoare acoperis la un număr de 3 corpuri de garda

I.D.: 43036068

Documente participare:

- SKM_C25820022614410.pdf

Data publicării	26.02.20	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.03.20	Pretul estimativ:	66.300,00 RON - 66.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Pentru lucrările de reparații a învelitorii acoperisului celor 3 cladiri se vor avea în vedere: - acoperisurile actuale sunt acoperite cu tigla ceramica și au elemente de structură și rezistență deteriorate (grinzi , capriori , lăți și scândura astereala) ; Din acest punct de vedere prestatorul v-a acorda o atenție deosebită și v-a respecta legislația de protecție a muncii ; - după reparație , acoperisurile nu-și vor modifica forma și dimensiunile ; - reparația învelitorii include și reparația în jurul cosurilor de fum . Aceste reparații constau în tencuirea exterioară a cosurilor , realizarea de protecție tip acoperis din tigla și reparația la îmbinarea pe exterior a cosului de fum cu acoperisul. Aceste reparații vor asigura și proteja împotriva pătrunderii apei în interiorul cosului de fum și în spațiile dintre cos și acoperis. Se va avea în vedere reparația la un număr de 21 cosuri de fum . - gurile de ieșire a fumului din cosuri vor fi acoperite cu plasa metalică tip rabbit pentru a proteja împotriva pătrunderii pasărilor în cosuri ; Plasa de protecție v-a fi prinsă în tencuiala cosului de fum. - se vor lua la mână , verifica și repositiona toate tiglele de pe cele 3 cladiri ; Vor fi înlocuite toate tiglele sparte , fisurate și a celor care nu mai prezintă siguranță și protecție . Tiglele ceramice înlocuite vor fi puse la dispoziția prestatorului de către beneficiar , acestea având aceeași formă și caracteristici cu cea îndepărtată. În afara tiglelor ceramice , toate materialele ce sunt necesare a fi înlocuite vor fi puse la dispoziție de prestator . - se vor lua la mână , verifica și repositiona toate coamele ceramice de pe cele 3 cladiri. La așezarea coamelor se vor folosi mortare speciale care vor asigura prinderea dintre coame și tiglele peste care sunt așezate. Coamele ceramice vor fi puse la dispoziție de către prestator (a nu se înțelege că au același statut cu tiglele ceramice). Preconizăm înlocuirea unui număr total de 150 coame. - înlocuirea elementelor de structură deteriorată și care nu mai prezintă siguranță și durabilitate (grinzi , capriori , lăți , scândura astereala) se vor face ținând cont de prevederile legislației de securitate și sănătate în munca legată de lucru la înălțime. - repararea săgeacului (strasina infundată) și paziei de lemn deteriorate cu scândura din material răsinos. Toate lucrările prezentate se aplică la un număr de 3 (trei) cladiri, suprafața totală a celor 3 acoperise fiind de aproximativ 1800 mp .
