

Infiintare sistem de alimentare cu apa , sat Albina , comuna Tichilesti , judetul Braila

I.D.: 7617056

Documente participare:

- PLSIT ADUCTIUNE.pdf.p7s
- PLSIT DISTRIB.pdf.p7s
- SECTIUNI SI DETALII.pdf.p7s
- Caiet sarcini apa.doc.p7s
- FORMULARE.doc.p7s
- CONTRACT EXECUTIE LUCRARI.doc.p7s
- FisaDate_No99236_IP.pdf

Data publicarii	14.06.13	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 03.07.13

Descriere: Executarea sistemului de alimentare cu apa cuprinde: a) conducta de aductiune care se va executa din tevi de polietilena inalta densitate PEID-PE80, SDR17.6 - Pn6 cu diametrul ? 160x9,1mm in lungime de 2.000 ml (2 Km) si cu diametrul ?110x6,3mm in lungime de 600 ml (0,6 Km). Aceasta se va racorda la conducta existenta din PE ?200-?160 mm executata de Compania de Utilitati Publice "DUNAREA" Braila ce traverseaza DN21 in zona SRM gaze CET SA (cu ?200mm) si alimenteaza in prezent grupul de blocuri de locuit de la Colonia S.C. CELHART DONARIS S.A. b) reseaua de distributie care va fi mixta, avand atat portiuni ramificate cat si portiuni inelare. Pe aceasta retea s-au prevazut un numar de cinci hidranti exteriori de incendiu, Dn65 subterani si nu s-au prevazut cismele publice. Nu s-au prevazut cismele, deoarece locuitorii (si celelalte categorii de beneficiari) trebuie sa aiba bransamente individuale prin care consumul de apa sa poata fi contorizat si implicit achitat individual. Reteaua de distributie propusa, se va executa din tevi de polietilena inalta densitate PEID-PE80 , SDR17.6 - Pn6 cu diametrele : ? 110x6,3 mm in lungime totala de 580 ml (0,580 Km) ; ? 90x5,1 mm in lungime totala de 435 ml (0,435 Km) ; ? 63x3,6 mm in lungime totala de 3.422 ml (3,422 Km) ; Valoarea estimata globala a contractului este de 612.835,00 lei fara TVA, din care 510.696,00 lei fara TVA reprezinta cheltuieli C+M, iar 102.139,00 lei fara TVA reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute aferente contractului initial.
