

Execuție lucrări în cadrul proiectului: "Învățământ obligatoriu de calitate prin construire școală și teren multifuncțional, în sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui" - cod SMIS 122252

I.D.: 76452804

Documente participare:

- Partea desenata inst. electrice_SE-semnat.pdf
- Partea desenata scoalagradinita_SE-semnat.pdf
- Partea desenata sanitare_SE-semnat.pdf
- Partea desenata teren sport_SE-semnat.pdf
- Partea desenata Termice_SE-semnat.pdf
- Partea desenata-rezistenta_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa inst. electrice_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa instalatii stingere_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa sanitare_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa scoala gradinita arhitectura_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa teren sport_SE-semnat.pdf
- Partea scrisa termice_SE-semnat.pdf
- 2.Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 3.Modele formulare si draft clauze contractuale-semnat.docx
- 4.Liste de cantitati_obiect SCOALA-semnat.pdf
- 5.Liste de cantitati_obiect -GRADINITA-semnat.pdf
- 6.Liste de cantitati_teren de sport -semnat.pdf
- FisaDate_DF1167149.pdf
- Acord prealabil_directia tehnica_CJ VasluiSE-semnat.pdf
- Aviz conditionat_Delgaz SE-semnat.pdf
- Aviz de securitate la incendiu SE-semnat.pdf
- AVIZ DSP-semnat.pdf
- Aviz OrangeSE-semnat.pdf
- Referat nr. 094 din 17.10.2022 _verificare securitate la incendiu cerinta CcCi SE-semnat.pdf
- Referat instalatii sanitare nr.198 din 05.09.2022_faza DTACPT_SE-semnat.pdf
- Referat nr. 096 din 18.10. _verificare de calitate la cerinta de securitate la incendiu CCCi_faza PTH_SE-semnat.pdf
- Referat nr.179 din 06.09.2022 _verificare de calitate instalatii termice _faza DTACPT_SE-semnat.pdf
- Referat nr.287 din 25.07.2022 _verificare cerintele esentiale BCDEF _faza PTDECS_SE-semnat.pdf
- Referat verificare_cerinta A1_nr.9220_26.09.2022_faza DTAC PTh_SE-semnat.pdf
- Referat verificare nr.286 de calitate la cerintele esentiale BCDE ȘI F _faza DTAC_SE-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_205658.xml

Data publicarii	16.12.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.23	Pretul estimativ:	4.907.098,00 RON - 4.907.098,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investiția presupune amenajarea unei clădiri cu destinația de școală și grădiniță cu program normal - construcție parter+etaj propusă cu dimensiunile maxime în plan 21,15 m x 40,05 m, în intravilanul satului Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui. Infrastructura este alcătuită din fundații izolate sub stâlpi și elevații din grinzi continue, bloc de beton simplu și grindă din beton armat sub ziduri, suprastructura este din cadre de beton armat, închiderile exterioare sunt realizate din zidărie GVP, iar zidurile interioare din BCA 25 cm. De asemenea, prin proiect se va realiza și un teren de sport multifuncțional cu o suprafață de 968 mp (22 m x 44 m). Valoarea totală estimată, fără TVA, este de 4.907.098,00 lei fără TVA, fiind stabilită în conformitate cu devizul general rezultat în urma elaborării proiectului tehnic întocmit de un proiectant specializat, fiind defalcata astfel: Cap 1.2 - Amenajarea terenului - 122.622,24 lei Cap 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții- 151.129,91 lei Cap 4.1 - Construcții și instalații- 4.389.384,71 lei Cap 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale- 16.100,98 lei Cap 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj- 208.157,62 lei Cap 5.1.1 - Lucrări de construcții aferente organizării de șantier - 19.702,54 lei. Termenul de execuție : maxim 8 luni, de la data ordinului de începere lucrări emis de autoritatea contractantă. Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conform obligației prevăzute la art. 161 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
