

## **Reabilitare Cladire Clubul Copiilor Reghin - refacere instalație termica, inlocuire tamplarie (18 buc ferestre, 18 buc usi), lucrari interioare**

I.D.: 74967463

---

Data publicarii	08.11.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.11.22	Pretul estimativ:	280.773,00 RON - 280.773,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: REABILITARE CLADIRE CLUBUL COPIILOR REGHIN : 1) INLOCUIRE TAMPLARIE 18 buc.ferestre din care 16 buc. 1500/2610, 1 buc 1200/2610 , 1 buc.740/1910; 18 buc. uși termopan din care: 1 buc 1250/3340,1 buc 1250/2770, 1 buc 1250/2820, 1 buc 1250/3260, 1 buc 1250/3450, 1 buc 980/2080, 2 buc 980/2300, 1 buc 750/1880, 1 buc 640/2030, 1 buc 1040/2000, 1 buc 900/2000, 1 buc 850/2000, 1 buc 980/2300, 1 buc 730/2030, 1 buc 1250/2900, 1 buc 1040/2250, 1 buc 3000/2900. cerinte: profil PVC alb exterior/interior, 6 camere, armatura 2mm, profil 70 mm, feronerie ROTO, sticla 24mm, se va pastra arhitectura existenta a ferestrelor si usilor; 2) REFACERE INSTALATIE TERMICA : -instalație de gaze naturale ; 2buc. radiatoare de oțel 22 600/2000;2buc. radiatoare de oțel 22 600/1800;5 buc. radiatoare de oțel 22 600/1600;9buc. radiatoare de oțel 22 600/1400;1buc. radiatoare de oțel 22 600/1200;5buc. radiatoare de oțel 22 600/1000; țeavă cupru 35 inclusiv cot , mufă, etc.- 90ml ;țeavă cupru 28 inclusiv cot , mufă, etc.-70ml ;țeavă cupru 22 inclusiv cot , mufă, etc.- 22ml ;țeavă cupru 18 inclusiv cot , mufă, etc.-29ml ;țeavă cupru 15 inclusiv cot , mufă, etc.- 58ml; 2 buc pompa 32/8 ; 2 buc.termostat; 36buc suport radiator stativ; 2 buc regulator gaz; 1 buc detector gaz; 1 buc butelie egalizare ;1 centrala termica 33kw; 2 buc manopera centrale termice; dezafectare instalație termică; punerea în funcțiune; aviz ISCIR; 3)LUCRĂRI INTERIOARE : -reparații și zugrăveli interioare cu lavabil alb -1639mp; șpaleți interiori -372 m; 16 buc închideri goluri de ferestre cu gips carton; -3buc buiandrug 1,5 ; 8mp zidărie din bloc ceramic ; 119 mp tencuieli ;8 t transport moloz;

---