

Lucrari de reparatii drumuri comunale in urma calamitatilor naturale, produse in lunile, iunie si iulie 2018 in comuna Cacica, judetul Suceava

I.D.: 29962266

Documente participare:

- 6-ADV1027659.zip

Data publicarii	02.08.18	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.08.18

Descriere: Lucrari de refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la DN 2E la Molner L = 700 m, l = 5 m, h = 0,15; DC de la DN 2E la Albu N L = 800 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Pod Cacica până la Tabrea R L = 1.000 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Pensiunea Mădălina până la Curstiuc C L = 700 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Halițchi C până la Niga V L = 800 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Slavic A până la Cimitir L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Strugaru S L = 600 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Nistor I L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15; Ștrandul primăriei până la Hopulei D L = 1.000 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Slavic B până la Horvat L = 300 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Gorcea A până la Nicuțar P L = 500 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Brek I până la Ciornei I L = 500 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC 18 de la DN2E până la Școala Solonețul Nou L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,15. Înlocuire tuburi beton Dn = 1000 mm, L = 10 ml și refacere terasament L = 10 m, l = 5 m, h = 3 m, la podeț pe DC peste pârâul Racova, zona Longher Ghe. Refacere suprastructură din asfalt pe drumul comunal DC în fața Bisericii catolice L = 10 m. Mai multe detalii se vor preciza in contract.