

## "Modernizare strada prima la stanga din centrul satului Bungard"

I.D.: 69635938

Data publicarii 30.05.22

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.009.158,93 RON - 2.009.158,93 RON

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumuri o Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 545/2021 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: ELEMENTE CARACTERISTICE ALE STRAZII: Suprafata partii carosabile : 2.041 mp ; Suprafata trotuarelor: 1.189 mp Suprafata spatiilor verzi: 1.000 mp ; Lungimea totala a strazii: 349 m; Latimea partii carosabile: 4.00 - 6.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Latimea spatiilor verzi: variabila; Bordura prefabricata tip 20x25x50: 746 m; Bordura prefabricata tip 10x15x50: 302 m; Panta transversala parte carosabila: 2,5% spre borduri; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 25 buc. RETELE HIDROEDILITARE: RETEA APA Retea distributie apa PEID PE100 SDR 17 De110 mm PN10: 325 m; Hidrant subteran DN80: 4 buc; Camine de vane Dn 1000 mm: 2 buc; Bransamente apa PEID PN10 De 32mm, L=8 m: 20 buc; RETEA CANALIZARE MENAJERA PVC SN8 Dn 250 mm : 321 m; Racord menajer PVC SN8 Dn 160mm L=8 m: 20 buc; Camine de vizitare prefabricate Dn 800 mm: 7 buc; RETEA CANALIZARE PLUVIALA Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 500mm: 352m; Retea canalizare pluviala PVC SN8 Dn 315 mm: 110 m; Camine de vizitare Dn 800mm, Dn 1000mm: 12 buc; Racord pluvial PVC SN8 Dn 160 mm: 20 buc. INSTALAȚII ELECTRICE: lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 370 m; lungime traseu cablaj metropolitan (2x Ø63): 920 m; lungime bransamente (Ø 32): 300 m camerete: 10 buc. Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 2.009.158,93 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 203.461 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.