

Opinii, sugestii, observatii, propuneri sau recomandari cu privire la documentatia de atribuire a contractului "BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău".

I.D.: 70576934

Documente participare:

- Document privind consultarea pietei.pdf
 - Caiet de sarcini al achizitiei CL01.pdf
 - CAPITOLUL 1 Date contract.7z
 - CAPITOLUL 2 Specificatii.rar
 - CAPITOLUL 4 Liste.7z
-

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 28.06.22 | Coduri CPV | 45330000-9 45332000-3 45232400-6 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

Termenul limita pentru depunere: 22.07.22

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău". Executie lucrari aferente Lot 1 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona Nord, incluzând: Sistemul de alimentare cu apa: • Extindere retea de alimentare cu apa pe o lungime L=12.553 m, 101 hidranti supraterani si 489 bransamente, 38 camine de vane • Reabilitarea rețelei de apa pe o lungime de L=25.679 m, 172 hidranti supraterani si 1463 bransamente, 114 camine de vane Sistemul de canalizare: • Extinderea rețelei de canalizare cu L= 5.471 m, 246 de racorduri si 138 camine de vizitare; • Reabilitarea rețelei de canalizare cu L = 2.701 m, 277 de racorduri si 115 camine de vizitare; • Statii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 697 m: - Statie de pompare ape uzate SPAU 1 (str.Sperantei): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 10 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 248 m; - Statie de pompare ape uzate SPAU 2 (str.Costache Radu): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 13 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 442 m; - Statie de pompare ape uzate SPAU 3 (str.Grigore Tabacaru): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 5 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 7 m; • Statii de pompare ape uzate existente propuse pentru retehnologizare prin prevederea echipamentelor de proces si de automatizare/SCADA: - Statia de pompare ape uzate SPAU Serbanesti (capacitate 3 pompe Qtotal = 166,7 l/s); - Statia de pompare ape uzate SPAU ANL Gheraiesti (capacitate 7,0 l/s). Lucrarile au fost impartite in 3 sectoare atfel: Lucrari proiectate Sector 1 Sector 2 Sector 3 Extindere retele de distributie 7277 5276 - Reabilitare retele de distributie 12033 5977 7669 Extindere retele de canalizare 3781 1690 - Reabilitare retele de canalizare 673 211 1817 Extindere conducte refulare 449 248 - TOTAL 24213 13402 9486 Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru Lot 1 este de 20 luni din care pentru Sector 1 si Sector 2 in primele maxim 14 luni Perioada de Garantie este de 36 luni. Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". Contractul include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Executie lucrari aferente Lot 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău, zona Sud", incluzând: Sistemul de alimentare cu apa: • Extindere retea de alimentare cu apa pe o lungime L=7.636 m, 71 hidranti supraterani si 219 bransamente, 30 camine de vane • Reabilitarea rețelei de apa pe o lungime de L=28.074 m, 226 hidranti supraterani si 1491 bransamente, 126 camine de vane Sistemul de canalizare: • Extinderea rețelei de canalizare cu L= 5.646 m, 191 de racorduri si 117 camine de vizitare; • Reabilitarea rețelei de canalizare cu L = 4.993 m, 256 de racorduri si 219 camine de vizitare; • Statii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 515 m: - Statie de pompare ape uzate SPAU 4 (str.Depoului): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 13 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 515 m; • Statii de pompare ape uzate existente propuse pentru reabilitare (marire capacitate de pompare si redimensionare conducta de refulare): - Statie de pompare ape uzate SPAUex1 (str.Arcadie Septilici): 2+1 pompe Qtotal =55.6 l/s, Hp = 23 mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 27 m Lucrarile au fost impartite in 4 sectoare atfel: Lucrari proiectate Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Extindere retele de distributie 136 - 5975 1525 Reabilitare retele de distributie 8646 9242 3906 6280 Extindere retele de canalizare 253 - 3323 2070 Reabilitare retele de canalizare 2204 691 1394 704 Extindere conducte refulare - - 27 515 TOTAL 11239 9933 14625 11094 Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor pentru Lot 2 este de 20 luni din care pentru Sector 1, Sector 2 si Sector 4 in primele maxim 14 luni Perioada de Garantie este de 36 luni. Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". Contractul include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Modul de prezentare a opiniilor/sugestiilor/observatiilor/propunerilor/recomandarilor: Operatorii economici interesati vor transmite, prin e-mail la adresa poimcrab@gmail.com, sau in plic sigilat, la sediul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. din str. Henri Coandă, nr. 2, Bacău, opiniile, sugestiile, observatiile, propunerile ori recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii, pana la data de 25.07.2022. Opiniile, sugestiile, observatiile, propunerile ori recomandarile vor fi redactate în limba română si vor fi semnate olograf de persoana fizică interesată sau de reprezentantul legal al persoanei juridice interesate. Documentele justificative, daca este cazul, vor fi redactate în limba română sau insotite de traducerea autorizata.