

## **"Construire retea alimentare cu apa in comuna Starchiojd, judetul Prahova"**

I.D.: 5776903

Documente participare:

- 7-371546.zip

---

Data publicarii	24.03.15	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	06.04.15	Pretul estimativ:	7.426.242,00 RON

---

Descriere: Contractul presupune realizarea, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini a urmatoarelor activitati: Lucrarile de constructie pentru executia "Construire retea alimentare cu apa in comuna Starchiojd, judetul Prahova" includ: a) Lucrari de constructie pentru "Construire retea alimentare cu apa in comuna Starchiojd, judetul Prahova" : - Obiectul 1 - Retea distributie apa - 17.530,00 ml - Obiectul 2 - Statie de hidrofor - Obiectul 3 - Racorduri individuale Retelele de distributie apa propuse se vor realiza cu conducte PEID PE100 Pn 6 at cu diametre cuprinse intre 63÷200 mm, montate ingropat sub adancimea de inghet, in lungime totala L = 17530 m. Pe reseaua de distributie apa s-au prevazut : - cismele publice; - hidranti supraterani de incendiu Dn 80 mm, pe conductele cu diametrul minim de 100 mm ; - camine de vane sunt din beton armat monolit cu dimensiunile interioare 1,00 x 1,00 m, 1,25 x 1,50 m, 1,50 x 2,0 m,. la intersectiile de conducte, in aliniament la distante de max. 500 m - camine de golire ; - camine cu reductoare de presiune 2,50 x 3,00 m ; - tuburi de protectie a conductelor la subtraversari de drumuri ; - supratraversari a cursurilor de apa. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea functionarii retelei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Valoarea totala estimata fara TVA: 8.187.799,00 Lei fara TVA; Valoarea totala estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10,2549%, reprezentand 761.557,00 Lei; Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 7.426.242,00 Lei fara TVA astfel: a)Executie lucrari de constructii si instalatii, retele, utilitati, utilaj, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, valoare estimata - 7.278.765,00 Lei fara TVA; b) Organizare de santier pt lucrari de constructii si instalatii: 147.477,00 lei fara TVA.

---