

## **Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța - PRIORITATEA 3**

I.D.: 81619721

Documente participare:

- PS Linii CF si rigole Grupa B1-Model.pdf
- FisaDate\_DF1177925.pdf
- OAS - Caiet Sarcini - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 3 - LD.pdf
- OAS - Model contract - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 3 - LD.pdf
- OAS - Anexe la CS sectiuni rigole drenuri grafice de executie - PR 3.pdf
- OAS - Completari si anexa la Fisa de date - Lucr.Rep. si Intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 3 - LD.pdf
- OAS - Liste cantitati - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 3 - LD.pdf
- OAS - Modele formulare - Lucr. rep. si intr. linii Port Cta - PRIORITATEA 3 - LD.docx
- DUAE\_CERERE\_220687.xml
- Raspuns consolidat - PRIORITATEA 3.rar

---

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.06.23	Pretul estimativ:	32.355.792,36 RON - 32.355.792,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările care fac obiectul achiziției sunt lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța, conform specificațiilor caietului de sarcini. Lucrarile presupun înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii, având drept rezultat readucerea liniilor și a aparatelor de cale în parametrii instrucționali, în vederea redeschiderii acestora pentru exploatare cu vitezele prevăzute, în condiții de deplină siguranță. Lucrările aferente PRIORITATII 3 constau în înlocuirea suprastructurii c.f. pe un număr de 7 linii, totalizând 1,450 km. De asemenea, vor fi înlocuite 14 aparate de cale și seturile de traverse speciale din lemn la un număr de 4 aparate de cale. În cadrul lucrărilor, pe cele 7 linii vor fi utilizate exclusiv traverse din beton precomprimat iar în curbe vor fi prevăzute traverse din beton precomprimat cu supralărgire. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata de execuție: maxim 240 zile calendaristice de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor, dintre care 60 zile calendaristice pentru aprovizionarea cu materiale de cale și 180 zile calendaristice pentru lucrările propriu zise.

---