

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Vanatorii Mici”**

I.D.: 104030730

Documente participare:

- FisaDate\_DF1228459.pdf
- studiu geotehnic CAV.pdf
- Contract achizitie publica Vanatorii Mici.doc
- Documentatie economica.pdf
- Electric PT.pdf
- Rezistenta PT.pdf
- Sanitare PT.pdf
- Sistematizare rutiera PT.pdf
- Arhitectura PT.pdf
- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE CAV.pdf
- Avize.pdf
- Caiet de sarcini Vanatorii Mici.pdf
- DUAE\_CERERE\_304081.xml
- Desktop.rar
- Raspuns consolidat 2.pdf

---

Data publicarii	14.10.24	Coduri CPV	45222110-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.10.24	Pretul estimativ:	2.052.967,99 RON - 2.052.967,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Vor fi realizate următoarele lucrări: - platformă carosabilă de 2146,00 mp (beton rutier BCR) pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (97,00 mp); - canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție în suprafață de 1106,00mp, în zona de platformă CAV; - copertină pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise (373,50mp); - împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; - în zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor). Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: - clădire administrativă de tip container (casă poartă - birou, vestiar, toaletă), dotări birou; - spațiu acoperit (copertină metalică) pentru containerele în care se colectează anvelope, moloz, sticlă, metal, deșeuri grădină - containere deschise pentru deșeuri sensibile la umiditate, de tip Ab-roll; - container mare fix pentru deșeuri periculoase, complet echipat (recipienți, rafturi, lăzi, etc); - containere mari (tip ab-roll) - pentru materiale de construcții, mobilier, plastic, hârtie-carton, lemn; - recipiente mici și butoaie în containere închise pentru textile, baterii, becuri, medicamente și chimicale, ulei vegetal, alte deșeuri considerate periculoase; - presă deșeuri (plastic, metal, textile); - bransament utilități (cu autorizațiile aferente); - cameră frigorifică pentru cadavre animale mici (din gospodăria sau zone limitrofe) cu îngrădire și acces controlat; - separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; - două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte; - stâlpi de iluminat. Amenajări peisagistice și de protecție - zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție - 1106,00mp; - împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală. Infrastructura: Sistemul de fundare ales este cel de fundații izolate sub stâlpii structurii. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri de fundare cu dimensiunea de 3.00x3.00m și cuzineți cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Atât înălțimea blocurilor de fundare, cât și cea a cuzineților este de 50cm. Adâncimea de fundare ( inclusiv stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -1.50m față de cota ±0.00 a structurii (față de cota platformei amenajate). Fundațiile sunt armate cu bare independente  $\Phi 12/20/15$  dispuse ortogonal pe cele 2 direcții principale. Încadrarea structurii metalice în fundații se va realiza cu șuruburi de ancoraj M30, gr. 8.8, înglobate în fundații.

---