

## **Actualizare documentatie „Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de partea stanga in sectorul Vitan-Glina - 2 loturi”**

I.D.: 11627811

Documente participare:

- 2-166246.zip

---

Data publicarii	25.02.16	Coduri CPV	45000000-7 45232411-6 45232452-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.05.16	Pretul estimativ:	135.927.629,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------

---

Descriere: „Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina - 2 loturi” conform ANEXEI B - Informatii privind loturile. Prezenta lucrare este impartita in 2 loturi, dupa cum urmeaza: Lot nr.1 Reabilitarea CASETEI si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-NH Popesti, Lot nr.2 - Reabilitarea CASETEI in sectorul NH Popesti-Glina. Pentru fiecare din cele 2 loturi urmeaza a se incheia contracte distincte. Contractele trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de la partea stanga a Casetei. Lucrarile de reabilitare constau in reparatii structurale ale Casetei si sistemului de drenare de pe partea stanga, ca de exemplu: consolidarea structurilor prin injectarea cu rasini epoxidice, etanseizarea zonelor de descarcare, protectia suprafetelor din beton cu mortar, obturarea fisurilor etc. In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in Caseta, se vor proiecta si executa: In Lot nr.1 - sector Vitan-NH Popesti: reabilitare Caseta aprox. L=4.550m; reabilitarea drenului de pe partea stanga a Casetei aprox. L=4.410 m; reabilitare 3 descarcatoare. in Lotul n.2 - sector NH Popesti-Glina: reabilitare Caseta aprox. L=2.950m. Lucrarile includ, pentru fiecare din cele 2 loturi, urmatoarele activitati: a) Activitatile de proiectare fac referire la PT si DDE pentru fiecare lot. Proiectul va include toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea PT si DDE in conformitate cu legislatia nationala. b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei. c) Lucrari de constructie. d) Monitorizarea lucrarilor executate in vederea evaluarii gradului de infiltratii la Caseta, respectiv a evaluarii eficientei sistemului de drenare pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor. e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni. In conditiile art. 29 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata a contractelor a fost determinata conform DG aferent Etapei a 2-a a Proiectului „Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a colectorului Dambovita (Caseta)” astfel: Lot nr.1 - 80.670.512 Lei (fara TVA) (echivalent 18.150.230 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 7.682.447 lei (fara TVA) (echivalent a 1.728.490 euro). Lot nr.2 - 43.437.965 Lei (fara TVA) (echivalent 9.773.200 euro) la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 9,5232 % reprezentand 4.136.705 lei (fara TVA) (echivalent a 930.726 euro). Cheltuielile pentru diverse si neprevazute vor acoperi servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008 art 5.3 litera c - lucrari pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale

---