

„Servicii de proiectare in vederea realizari proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul EXTINDERE REțele DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS BOLINTIN-VALE, JUDETUL GIURGIU”

I.D.: 29204074

Data publicarii 27.06.18 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 9.694.371,00 RON

Descriere: Ctr presupune elab. doc. de proiectare in fazele PT+CS (inclusiv DE+DTAC), obt. Autorizatiei de construire, verificarea tehnica a proiectului, asistenta tehnica a proiectantului si executia lucrarilor. Conform SF (parte integranta a Caietului de sarcini), lucrarea consta in principal in:

1. ALIMENTARE CU APA Reteaua stradala ar urma sa fie echipata din punct de vedere hidraulic corespunzator cu normele in vigoare astfel: - camine de golire; - camine de aerisire; - hidranti supraterani de incendiu; - vane de sectorizare montate in pamant; - bransamente.
2. CANALIZARE MENAJERA- Sistemul de canalizare propus in vederea realizarii acestei investitii are in compunere urmatoarele obiecte principale: - retea de canalizare menajera avand diametrul nominal Dn250mm, L= 11.855m; - camine de vizitare 278buc.; - statii de pompare prefabricate din PEID echipate cu pompe submersibile deapa uzata, cu toculator - 13 buc. (SPau1-Spau13); - conducte de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, L=545m din care De63mm/341m, De75mm/187m, De 90mm/17m; - racorduri la beneficiari realizate prin conducte de racord din PVC, SN4, SDR41, Dn160mm amplasate la limita proprietatii (prevazute cu reductiile egale 250/160mm si capace 160mm)-153buc; Fisa de date - subtraversari drum judetean DJ401A (str.Palanca), prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 6 buc/L=57m; - subtraversari drum judetean DJ601A (str.Poarta Luncii), prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 3 buc/L=48m; - subtraversare canal casetat prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie -1 buc/L=54m; - subtraversare raul Sabar prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 1 buc/L=51m; - subtraversari drum asfalt (str. 1Mai) prin foraj orizontal dirijat cu tub de protectie - 4 buc/L=32m; Reteaua de canalizare menajera proiectata este de tip gravitational, totalizeaza 11.855m din care: - tuburi din PVC, SN4, SDR41, avand diametrul nominal Dn 250mm cu lungimea de 11.638m; - tuburi din PEID, PE100, SDR17, PN10, avand diametrul De 280x16.6mm cu lungimea de 217m (utilizate ca tevi de transport la subtraversarile prin foraj orizontal dirijat). Valoarea estimata : 9.694.371 lei fara TVA= proiectare si asistenta tehnica 531.968 lei si C+M 9.162.403 lei. Atentie: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 Atentie: Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute la art. 160, alin. 2 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017 este cu 7 zile inainte de depunerea ofertelor.