
" Lucrări de reparații terasamente, poduri și podețe (eliminarea puncte periculoase): Linia 511 Gura Humorului - Ilva Mică, interval de stație Silhoasa - Larion, km. 40+820 - km. 40+900"

I.D.: 48370312

Data publicării	24.07.20	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 336.128,98 RON - 336.128,98 RON

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, achiziția se referă, în principal, la executarea următoarelor lucrări : - realizarea stratului de repartiție din balast sub talpa traversei - protejarea platformei căii cu geotextil nețesut cu rol de separare și drenare - amplasarea tuburilor riflate găurite pe zona cuvă de balast și terasamente protejate cu geotextil nețesut - amplasarea stratului de geogrilă - realizarea stratului de piatră spartă sub talpa traversei - demontare linie CF pe traverse de lemn și traverse de beton pentru realizare asanare platformă CF - suprastructură CF pe traverse de lemn și traverse de beton - înlocuirea traverselor necorespunzătoare de lemn și beton cu traverse de lemn pe cuva de balast - zona contrașine și traverse de beton în corpul panourilor - înlocuirea materialului mărunț de cale uzat și defect - decolmatarea șanțurilor de scurgere stg.+dr. CF - refacere pereu degradat la șanțurile de scurgere - rostuirea pereurilor și radierului pe zonele care necesită acest lucru - profilarea prisme de piatră spartă - lucrări de încărcare/descărcare transport și manipulare material rezultat din săpătură - lucrări de încărcare/descărcare transport și manipulare material care se introduce în cale (balast, piatră spartă, geotextil, geogriila) - lucrări de încărcare/descărcare transport și manipulare material de cale care se scoate/introduce din și în cale (traverse de lemn și beton, material mărunț de cale) - deplacare traverse de lemn și beton scoase din cale - stivuirea traverselor de lemn și beton scoase din cale în stație - amenajare teren cu pereu zidit din piatră în vederea racordării capetelor de dren cu terasamentul - racordare la ecartament și nivel a zonelor lucrate cu zone nelucrate - lucrări efectuate la linii până la atingerea vitezei stabilite de circulație - transporturi de materiale de la furnizori în stația CF.
