

## **"PT si executie lucrari de intretinere periodica la pod pe DN 7 km 207+830 "**

I.D.: 55638209

Data publicarii	01.04.21	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.684.930,10 RON - 3.684.930,10 RON

Descriere: Achizitie prestari servicii de elaborare proiect ethnic, inclusiv asistenta tehnica si executie lucrari de intretinere periodica la pod pe DN 7 km 207+830. Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru executia lucrari de intretinere periodica la pod pe DN 7 km 207+830 sunt:-lucrari de intretinere periodica la nivelul albiei si a malurilor;-lucrari de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces;- lucrari de intretinere periodica la nivelul infrastructurii;- lucrari de intretinere periodica la nivelul suprastructurilor;- lucrari de intretinere periodica la nivelul caii de pod- lucrari de siguranta circulatiei.Lucrarile prevazute se vor executa fara autorizatie de construire intrucat reprezinta doar lucrari de intretinere periodica conform AND 554/2002. Conform Legii nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, lucrarile de intretinere periodica de cai de comunicatie rutiera sunt exceptate de la oblicativitatea emiterii unei autorizatii de construire. Vizazi de acordurile/avizele necesare la obiectiv, daca vor fi solicitate de autoritatile competente, prestatorul va elabora documentatiile necesare si le va obtine in numele Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii nr. 193/2019. Lucrarile ce urmeaza a fi executate reprezinta lucrari de intretinere periodica, iar scopul lor este sa aduca lucrarea de arta la stadiul initial la care a fost proiectata, respectiv clasa I de incarcare - convoi tip de vehicule speciale pe senile S60 si convoi tip autocamioane A13. Prin solutia avizata din scenariul II al expertizei tehnice se vor executa lucrari de intretinere periodica cu sporirea dimensiunilor de gabarit (partea carosabila cu latimea sporita de la 7,00 m la 7,80 m si trotuare de 2,05 m din care 1,50 m spatiu liber pentru circulatia pietonala, iar 0,55 m latime care sa permita montarea parapetului de protectie de tip foarte greu H4b).Pe perioada executiei lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizare corespunzatoare.Durata contractului este de 18 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 luni in caz de vreme defavorabila. Serviciile de asistenta tehnica sunt asigurate de proiectant pe tot parcursul executiei lucrarilor si dupa caz pe perioada de garantie a lucrarilor, ori de cate ori este nevoie. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica este direct corelata cu durata de executie a lucrarilor. Proiectul tehnic se va elabora in maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Perioada de valabilitate a contractului include și Perioada de garantie a lucrarilor de 3 (trei) ani.RO