

Reabilitare și modernizare DC 61 între km 0+860 - 3+824 din comuna Ciumani, județul Harghita

I.D.: 88702278

Documente participare:

- clarificari_04.10.2023.pdf
- Liste cu cantitati.pdf
- POE_Parte Desenata.pdf
- POE_Parte Scrisa.pdf
- PT_Parte Desenata.pdf
- PT_Parte Scrisa_1.pdf
- PT_Parte Scrisa_2.pdf
- PT_Parte Scrisa_3.pdf
- PT_Parte Scrisa_4.pdf
- PT_Parte Scrisa_5.pdf
- Referat verificador.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- formulare.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Model contract.pdf
- FisaDate_DF1191227.pdf
- DUAE_CERERE_240034.xml

Data publicarii	25.09.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.10.23	Pretul estimativ:	5.060.651,87 RON - 5.060.651,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru investiția "Reabilitare și modernizare DC 61 între km 0+860 - 3+824 din comuna Ciumani, județul Harghita" Starea actuală a drumului comunal DC61 propus pentru reabilitare și modernizare, nu asigură accesul în condiții corespunzătoare a zonelor marginale și a extravilanului comunei Ciumani, având porțiuni de drum greu practicabile. Drumul comunal DC61, leagă zona turistică Veresvirág cu un important potențial turistic cu centrul comunei, respectiv asigură accesul la terenuri agricole și forestiere. Din punct de vedere al stării tehnice strada locală, drumul comunal DC61, din comuna Ciumani, este drum local parțial asfaltat și pietruit aflată în stare de degradare, care pune în pericol desfășurarea în siguranță a circulației. Pentru rezolvarea acestor probleme se impune executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului comunal DC61, rezolvarea scurgerii apelor în zona drumului, amenajarea acceselor la proprietăți ca urmare a modificării cotelor de nivel a terenului amenajat, executare, reabilitare, podețe tubulare și podețe dalate, săpare de șanțuri trapezoidale neprotejate, realizare trotuar, realizare șanțuri carosabile, realizarea de șanțuri în vederea asigurării colectării și transmiterii apelor pluviale spre colectoare naturale, executarea unor lucrări de terasamente și lucrări de susținere a terasamentelor. Indicatori tehnici U.M. Cantitate Lungime drum - terasamente m. 3.314 Lungime drum - strat fundație m. 1.574 Lungime drum - strat de bază m. 1.574 Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m. 3.314 Lățime parte carosabilă m. 3,89 Șanțuri/rigole m. 4.864 Trotuare m. 1.006 Accese proprietăți bucati 61 Podețe tubulare bucati 7 Drumuri laterale bucati 5 Aducere la cotă cămine bucati 132 Siguranța circulației km 3,314 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 7 zile. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puțin 6 zile, respectiv 2 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

