
Lucrari de reparatie si intretinere a drumului comunal DC20, comuna Armasesti, judetul Ialomita

I.D.: 44631535

Data publicarii	18.11.19	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 357.918,41 RON - 357.918,41 RON

Descriere: Lucrarile ce urmeaza a se realiza: Tronson 1 - Intersectie DN1 D - Pod peste paraul Sarata • Pentru zonele cu burdusiri si tasari - 200mp: - Excavarea zonelor cu burdusiri si tasari - 66.0 cm; - Dupa excavare se va realiza un strat de balast - 40.0 cm; - Strat fundatie din piatra sparta - 20.0 cm; - Strat legatura din BADPC 22.4 - 6.0 cm • Colmatarea cu mastic bituminous a fisurilor longitudinale - 300m • Curatirea cu peria mecanica a suprafetelor pe care se aplica covorul • Amorsarea suprafetei cu emulsie de bitum taiat • 5.0 cm strat de uzura din BAPC 16 50/70 rul pe tot tonsonul L=1030m Tronson 2 - Pod peste paraul Sarata - Sfarsit drum DC20 • Reparatii suprafata -2100 mp - Frezarea zonelor degradate in grosime de 4.0 cm; - Curatirea cu peria mecanica a suprafeteor frezate; - Amorsarea suprafetei cu emulsie de bitum taiat - 4.0 cm strat de uzura din BAPC 16 50/70 rul • Colmatarea cu mastic bituminous a fisurilor longitudinale - 2000m • Realizare marcaj rutier - 6.10 km
