

## **Lucrari de "Reparații/Igienizare/Amenajare laborator de cercetare aplicativă pentru domeniul extracția, tratarea și măsurarea gazelor -Dep.FETH" - Proiectului CNFIS-FDI-2021-0212**

I.D.: 59752976

Documente participare:

- Invitatie de participare. Caiet de sarcini. Formulare. Draft contract.pdf

---

Data publicarii	10.08.21	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	16.08.21	Pretul estimativ:	47.890,00 RON - 47.890,00 RON

---

Descriere: Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute: - Gletuire/reparații locale pereți, - Amorsa, zugrăveli lavabile culoare alb - pereți ,grinzi - Inlocuire corpuri de iluminat incastrate cu panouri LED 50 W, incastrabile tavan casetat si PANOUL LED SLIM 120X30 CM, 48 W, CU RAMA - Inlocuire parchet laminat existent cu parchet laminat 12 mm gros. clasa 33, trafic intens, rezistent la uzura, zgarieturi, crestaturi, montat pe placi izolatoare polistiren extrudat de 3 mm grosime, inclusiv plinta PVC (culoarea si modelul se vor alege de comun acord cu beneficiarul). - Demontare ferestre PVC/AL si inlocuire cu ferestre tamplarie termoizolanta profile PVC pentacamere, culoare alb , glafuri exterioare din aluminiu, culoare alb 20-25 cm latime si glafuri interioare granit 25 cm lat.. - Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre - Montare profil Al protectie colturi, muchii - Procurare si montare jaluzele verticale semi-opace, ceruite si tratate antistatic, calitate superioara cu demontarea celor existente. (culoarea si modelul se vor alege de comun accord cu beneficiarul) - Demontare corpuri radiatoare de pe pozitie si inlocuire cu radiatoare noi, -5 buc, ,inclusiv robineti de reglaj tur-retur - Montare teava cupru si fittinguri , racordare corpuri de incalzire. - Procurare si instalare 2 aparate de aer conditionat inverter 12000 BTU si 18000 BTU, inverter, clasa A++ - Pozare pe pardoseala sistem aparent canal (ptr. incastare prize)cablu 90 x 55 mm fixat cu dibluri metalice, cu prize incastrate și prize internet , cu suport prize incorporat, inclusiv piese de legatura, unghiuri 90 grd., capace etc.. - Inlocuire comutatoare , priza simpla si prize duble. - Pozare pe perete canal cablu 17x17 mm - Pozare cablu FY 2,5 mmp , in canal cablul fixat pe pardoseala. - Montare si echipare tablou electric, inclusive cablu alimentare Incercarea si verificarea tabloului electric - Inlocuire lavoar portelan, inclusiv masca, montare baterie, oglinda, etajera, sapuniera, portprosop - Refacere placari ceramice gresie Decontarea lucrărilor se va face pe cantități real executate, in functie de tipul de baie, de pozitionarea si de dimensiunile caditei de dus ce se va executa. Se anexeaza Lista cu cantitatile de lucrari la caietul de sarcini. Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate

---