

## Execuție lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului mixt de investiții " Modernizare centru educativ- Centrul Educativ Târgu Ocna"

I.D.: 103455597

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.09.24 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 918.251,79 RON - 918.251,79 RON

Descriere: Dispozitia de șantier nr. 5 din 03.04.2024 propune modificarea soluțiilor tehnice si a condițiilor de realizare aferente corpurilor de clădire (C11, C12,C15, C21), pentru: 1. Instalații sanitare interioare: -Instalatia de distributie a apei reci, a apei calde; 2. Instalații încălzire interioare: -Instalația de distributie a agentului termic tur/retur a distributiei alimentării cu apa rece/apa calda si a agentului termic in corpurile de cladire care fac parte din obiectivul mixt de investiții Dispozitia de santier nr. 6 din 23.05.2024 se referă la actualizarea solutiilor tehnice ce trebuiesc respectate la execuția lucrărilor din cauza sesizarii unor diferente intre situatia din teren si cea proiectata: În urma armonizării listelor de lucrări în concordanță cu nota de constatare.Se propune executarea urmatoarelor lucrari: -Arhitectura -corpurile de cladire C15, C22,C12 ( usi, acces extindere, vopsea termosfumanta sarpanta , vopsitorii pazie si streasina, usi metalice RF, confectii metalice, duș persoană cu dizabilități, usi prevăzute cu h=2.40m, confecții metalice, suplimentare ignifugare , termosistem fațadă) - Instalații termice(completare 9 registrii) -Instalații sanitare ( completare1 pisoar, 4 lavoare) - Zidariile compartimentarilor grupurilor sanitare vor fi prevazute cu centuri din beton armat. -In urma constatarii ca reseaua de canalizare prezinta avarii majore si este partial distrusa se dispune refacerea ei conform plansei IS00. - Instalatia de hidranti interiori - 20buc -Teren sport - completarea listelor de cantitati cu articolele necesare pentru imprejmuirea terenului , respectiv 240mp plasa sudata si 1643kg confectie metalica . Completarea listelor si cu 110,20mc umplutura de pamant necesara pentru semanarea gazonului . Pentru curtile de plimbare si terasa peste blocul alimentar se vor utiliza plase sudate100x100x8mm