

## **Executie lucrari pentru investitia: "Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Iona Creanga, judetul Neamt- Rest de executat"**

I.D.: 89055509

Documente participare:

- Raspuns consolidat.pdf
- 03.PE-Lot2-Liste de cantitati.pdf
- 02.PE-Lot1-Liste de cantitati.pdf
- 04.Contract-ION CREANGA- Ext apa-canal.pdf
- FisaDate\_DF1193534.pdf
- CAIET SARCINI.pdf
- 01.PD-Lot1-Coperta.pdf
- 05.Formulare.pdf
- 03.PD-Lot2-Plan de ansamblu.pdf
- 07.PD-Lot1-Profil longitudinal refulare.pdf
- 04.PD-Lot2-Plan de situatie apa.pdf
- 05.PD-Lot1-Plan de situatie canalizare.pdf
- 01.PD-Lot2-Coperta.pdf
- Referat verif de calitate la cerintele A1\_A11.pdf
- 01.PS-Memoriu tehnic.pdf
- 05.PD-Lot2-Plan de situatie canalizare.pdf
- 02.PS-Caiet de sarcini-Hidraulice.pdf
- 03.PD-Lot1-Plan de ansamblu.pdf
- 02.PD-Lot2-Borderou.pdf
- 01.Instructiuni catre ofertanti.pdf
- 06.PD-Lot2-Profil longitudinal canalizare.pdf
- 08.PD-Lot1-Detalii.pdf
- 07.PD-Lot2-Profil longitudinal refulare.pdf
- 04.PD-Lot1-Plan de situatie apa.pdf
- 03.PS-Caiet de sarcini-Structuri rezistentă.pdf
- Referat verif de calitate la cerintele Saac.pdf
- 02.PD-Lot1-Borderou.pdf
- 06.PD-Lot1-Profil longitudinal canalizare.pdf
- DUAE\_CERERE\_242849.xml

---

Data publicarii	17.10.23	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.11.23	Pretul estimativ:	18.105.709,48 RON - 18.105.709,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrarile din prezenta procedura sunt descrise in PROIECTUL TEHNIC atasat si constau in principal: Obiect 1- Sate Averesti si Stejaru I.Alimentare cu apa Conducta PEHD PE 100 PN6 DE63mm 461,10 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE75mm 715,70 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE110mm 5.607,80 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE 140mm 1.034,00 m Conducta PEHD PE 100 PN10 DE75mm 12,00 m Conducta PEHD PE 100 PN10 DE110mm 136,00 m Conducta PEHD PE 100 PN10 DE140mm 2.463,40 m Camine de vane, aerisire si golire 50,00 buc Hidranti de incendiu 32,00 buc Statie de pompare apa potabila 3,00 buc Camine bransament 557,00 buc Lungime bransament De 32mm 2.735,00 m Lungime bransament De 63mm 50,00 m Subtraversari 14,00 buc Supratraversari 6,00 buc II.Canalizare menajera Conducta PVC SN8 DN 250mm 6.790,30 m Conducta PVC SN8 DN 315mm 1.933,20 m Camin de vizitare 242,00 buc Camine racord 523,00 buc Lungime racord Dn 125mm 2.565,00 m Lungime racord Dn 200mm 50,00 m Subtraversari 7,00 buc Statii de pompare 9,00 buc III.Conducta refulare Conducta PEHD PE 100 PN6 DE75mm 322,00 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE90mm 12,10 m Camine de vane, golire si aerisire 9,00 buc Subtraversari 4,00 buc Supratraversari 7,00 buc Obiect 2- Sat Ion Creanga I.Alimentare cu apa Conducta PEHD PE 100 PN6 DE63mm 205,10 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE75mm 189,20 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE110mm 8.832,10 m Conducta PEHD PE 100 PN6 DE125mm 812,80 m Camine de vane, aerisire si golire 47,00 buc Hidranti de incendiu 35,00 buc Camine bransament 267,00 buc Lungime bransament De 32mm 1.335,00 m Subtraversari 5,00 buc Supratraversari 1,00 buc II.Canalizare menajera Conducta PVC SN8 DN 250mm 5.259,90 m Camin de vizitare 156,00 buc Camine racord 245,00 buc Lungime racord Dn 125mm 1.225,00 m Subtraversari 2,00 buc Statii de pompare 4,00 buc III.Conducta refulare Conducta PEHD PE 100 PN6 DE75mm 1.291,00 m Camine de vane, golire si aerisire 11,00 buc Subtraversari 4,00 buc

---