

EXECUȚIE LUCRARI OBIECTIV DE INVESTIȚII "REABILITARESEDIU ADMINISTRATIV, CORP C2, COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI"

I.D.: 90958291

Documente participare:

- Documentatie_atribuire.pdf

Data publicarii	20.12.23	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	08.01.24 10:00	Pretul estimativ:	865.159,57 RON - 865.159,57 RON

Descriere: In cadrul proiectului urmează să se realizeze următoarele lucrări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995, privind calitatea construcțiilor: Se propune izolarea pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de fațadă de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime; pe conturul tâmplăriei exterioare se va realiza o căptușire termoizolantă, în grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevăzute cu profile de întărire-protecție adecvate din aluminiu precum și benzi suplimentare de țesătură din fibre de sticlă; se vor prevedea glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic; Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu un strat suplimentar de vată minerală bazaltică de 20 cm; Rigidizarea planșeului de lemn de peste sol/subsol, cu dulapi de lemn , realizarea unei șape de beton armat și realizarea sistemului de încălzire prin pardoseală; Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele, pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului. Refacere elemente lemn șarpantă și învelitoare țigla + jgheaburi și burlane; Repararea trotuarelor prin înlocuirea zonelor degradate, cu lățimea totală de 1.0 m și pantă spre exterior de 5%;; Dotarea clădirii cu sisteme de iluminat de securitate-conform cerințelor actuale; Inlocuirea corpurilor și /sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/ surse cu tehnologie LED; Refacerea instalațiilor electrice; Refacerea instalațiilor sanitare; Refacerea instalațiilor termice; Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție pardoselile propuse vor fi gresie antiderapantă în zonele de grupuri sanitare, holuri, cameră tehnică, iar în celelalte spații se va opta pentru parchet mineral compozit (SPC); tencuieli interioare, la pereți și tavane, din zugrăveli obișnuite din lapte de var;placaje cu faianță la pereți în zona grupurilor sanitare, dușuri, lavoare; Refacerea finisajelor exterioare în zonele de intervenție; finisarea soclului cu plăci de piatră aparentă; finisarea pereților exteriori cu tencuieli decorative acrilice, conform planșelor de arhitectură; treptele exterioare propuse pentru acces vor fi finisate cu gresie antiderapantă; Realizarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități la intrarea principală dimensionată și finisată conform legislației în vigoare; rampa de acces va avea o înclinație de maxim 8%, va fi prevăzută cu o balustradă metalică și va fi finisată cu un material antiderapant care să faciliteze deplasarea în siguranță a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, rampa va fi prevăzută cu o suprafață de avertizare tactilo-vizuală la începutul și la sfârșitul acesteia; Căile de acces destinate persoanelor cu dizabilități vor fi marcate corespunzător până la ușa cu covor/pavaj tactil; Refacere ornamente și elemente decorative