

Reparatii cladire calatori, WC public si peron la linia I - HM Cojocna

I.D.: 14415201

Data publicarii	11.08.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.08.16	Pretul estimativ:	179.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Categorii de lucrari: desfacere învelitori - 450 mp; demontare jgheaburi-burlane - 158 ml; înlocuire capriori - 98 ml; înlocuire coame-pane - 16 ml; înlocuire popi - 12 ml; refacere streasina - 76 mp; vopsitorie streasina lemn - 76 mp; refacere cos fum - 1,20 mc; înlocuire sipci - 1850 ml; montare învelitoare din tabla tip Lindab de 0,5 mm - 450 mp; montare coame tabla - 88 ml; sort tabla 50-100 cm - 24 ml; montare parazapezi - 90 ml; jgheaburi tabla - 94 ml; burlane tabla - 64 ml; ignifugare sarpanta - 240 mp; demontare usi, ferestre - 38,40 mp; ferestre PVC cu geam termopan - 13,80 mp; glaf PVC 20 cm - 16 ml; usi PVC cu geam termopan - 12,70 mp; tencuieli de 2 cm - 80 mp; reparatii spaleti - 97 ml; protectie muchii cu cornier al - 97 ml; termosistem cu polistiren exp. 10 cm si tenc. decorative - 335 mp; montare-demontare schela metalica - 200 mp; desfacere lambriuri - 48 mp; plasa fibra cu masa spaclu si glet ipsos - 260 mp; zugraveli lavabile interioare - 338 mp; pardoseli parchet laminat - 32 mp; vopsitorii ulei tâmplarie lemn - 60 mp; pardoseli gresie - 5,50 mp; placaj faianta - 12,00 mp; vopsitorii ulei pe glet - 118 mp; sobe teracota - 216 buc. cahle (2 sobe la 7 rânduri); teava PPR 20 mm - 30,00 ml; mufe PPR 20 mm - 7,5 buc; cot PPR 20 mm la 90 grd. - 12 buc; teu egal PPR 20 mm - 2 buc; teava PVC 110 mm canalizare - 25 ml; cot PVC-KA 90 grd. D=110 mm - 6 buc; sapatura pamânt manuala - 15 mc; strapungeri zidarie - 6 buc; sifon pardoseala D=50 mm - 1 buc; cabina dus + cadita 80x80x195 - 1 buc; vas closet - 1 buc; rezervor WC la semiînaltime - 1 buc; baterie cu dus - 1 buc; lavoar portelan 600 mm - 1 buc; baterie lavoar - 1 buc; robineti trecere ? - 4 buc; racord flexibil WC - 1 buc; racord flexibil apa ?-? de 50 cm - 4 buc; boiler electric 80 litri - 1 buc; oglinda sanitara 400x500 mm - 1 buc; porthârtie - 1 buc; etajera portelan - 1 buc; portprosop - 1 buc; pereti gips-carton la bai de 10 cm gr. cu izolatie vata minerala - 8 mp; transport materiale cu auto 50 km - 10 to; desfacere învelitori - 46 mp; înlocuire capriori - 21 ml; înlocuire sipci - 200 ml; reparatii învelitoare tigele material existent - 46 mp; reparatii coame - 16 ml; streasina lemn - 20 mp; vopsitorie streasina - 20 mp; jgheaburi tabla zn - 28 ml; burlane tabla zn - 8 ml; geam tras - 10 mp; montare usi lemn - 12,90 mp; tencuieli de 2 cm - 20 mp; zugraveli lavabile exterioare - 64 mp; zugraveli lavabile interioare - 110 mp; trotuar beton - 88 mp; defrisarea manuala a vegetatiei - 2,5 sutemp; umplutura nisip de 10 cm - 22 mc; compactarea manuala nisip - 22 mc; pavaj dale beton dublu T - 220 mp; montare borduri beton - 43 ml; strat nisip 1cm - 220 mp; compactare pavaj - 2,20 sutemp; teava PVC D=160 mm - 26 ml; transport auto pavaj 50 km - 40 to; transport auto nisip 50 km - 34 to; transport cu roaba la 50 m - 74 to; transport purtat direct 10 m - 74 to. NOTA: Listele detaliate cu cantitati de lucrari si materiale aferente se gasesc in caietul de sarcini.