
"Reabilitare retea de apa potabila, construire bransamente si realizare retea de hidranti in satele Lipanesti, Sipotu si Zamfira, comuna Lipanesti, judetul Prahova"

I.D.: 40046206

Data publicarii	18.11.19	Coduri CPV	45231113-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.763.766,00 RON - 1.763.766,00 RON

Descriere: Lucrarile ce urmeaza a se executa includ reabilitarea a 14.533 m de retea de distributie apa potabila si 1.200 bransamente individuale. Pe traseul reabilitarii retelei de alimentare cu apa se vor executa hidranti, camine de vane, camine de aerisire si camine de golire. Conducta de distributie se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate (PEHD) PN6bar, imbinata prin electrofuziune. Bransamentele se vor realiza cu conducta din polietilena de inalta densitate (PEHD) PN6bar, Dn20mm. La limita proprietatii este prevazut la fiecare bransament cate un camin de apometru. Pentru realizarea lucrarilor sunt necesare 4 subtraversari prin foraj orizontal dirijat (DJ217 si canal de desecare CDT1 - Anif) Valoarea estimata a contractului este in suma de 1.763.766,00 lei, fara T.V.A., din care: suma de 1.763.766,00 lei, fara T.V.A. - Constructii si instalatii, conform Cap. 4.1 din devizul general al obiectivului de investitii.
