

## **Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii "Modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu program prelungit nr. 8, municipiul Barlad, judetul Vaslui"**

I.D.: 61749026

Documente participare:

- 4. Parte scrisa PTH\_1.pdf
- 5. Parte desenata PTH\_1.pdf
- 1. Liste fara valori PTH\_F1F2F3.pdf
- 5. Parte desenata PTH\_2.pdf
- Formular contract lucrari Gradinita nr. 8.pdf
- 6. C.U.avizeA.C..pdf
- Caiet de sarcini Gradinita nr. 8.pdf
- Formular propunere tehnica gr 8.docx
- Formulare.doc
- FisaDate\_DF1127013.pdf
- 2. Liste fara valori PTH\_F4.pdf
- 3. Liste fara valori PTH F5.pdf
- 4. Parte scrisa PTH\_2.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_142278.xml
- Raspuns consolidat solicitare clarificari privind documentatia de atribuire.pdf

---

Data publicarii	08.10.21	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.11.21	Pretul estimativ:	3.714.325,63 RON - 3.714.325,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Pentru realizarea obiectivului de investitii se vor executa lucrarile de extindere cu un singur tronson cu regimul P+1E. Extinderea va adaposti la parter sala multifunctionala, care va comunica direct cu cladirea existenta, bucataria cu spatiile anexe, iar la etaj, doua sali de grupa cu grupuri sanitare si depozite. Se vor executa urmatoarele lucrari: - lucrari de reparatii la elementele constructiei existente, conform recomandarilor din expertiza tehnica, extinderea in plan orizontal cu un corp cu regim de inaltime parter si etaj, lucrari de reconfigurare a spatiilor existente, lucrari de finisaje noi, atat la interior cat si la exterior, lucrari de instalatii noi. Cladirea propusa va avea urmatorii indicatori: regim de inaltime - subsol tehnic+parter+etaj, suprafata construita - 568 mp, suprafata construita desfasurata - 1.265, 20 mp, suprafata utila totala - 1.013,70 mp, suprafata teren - 2.268 mp. Categoria de importanta a cladirii ce urmeaza a fi construita este C. Pentru realizarea investitiei la cladirea existenta se va interveni pentru a se realiza lucrari de reabilitare, dar si pentru inlocuirea finisajelor existente. In partea sudica a amplasamentului se va amenaja un loc de joaca pentru copii. Suprafata acestuia se va finisa cu dale de cauciuc dispuse pe strat de nisip. Locul de joaca se va mobila cu echipamente specifice: leagane, trambuline, balansoare, etc. Locul de joaca va fi imprejmuit cu un gard cu inaltime de 90 cm. Imprejmuirea se va realiza cu elemente din lemn, ce vor fi protejate impotriva intemperiiilor cu lacuri ecologice.

---