

**„ Amenajare curți, alei și terenuri sport la unități de învățământ la Scoala Gimnaziala nr.23” Str. Oslo, Nr 2A, municipiul Sibiu
PT+DDE+DTAC+obținerea avizelor și acordurilor de principiu la faza PT+DDE+ verificare documentație de către verificatori atestați +asistență tehnică și execuție lucrări**

I.D.: 38272668

Documente participare:

- 7-SCN1052441.zip

Data publicarii	06.09.19	Coduri CPV	45236119-7
Termenul limita pentru depunere:	23.09.19	Pretul estimativ:	657.369,63 RON - 657.369,63 RON

Descriere: -Serviciile de proiectare vor consta in: - Întocmirea documentatii necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor necesare autorizarii si executiei lucrarilor inclusiv DTAC/PAC; - Întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie; - verificarea documentatiilor tehnice de catre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare; - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor OBS. La întocmirea documentației tehnice pentru PT+ DDE vor fi respectate prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice Valoare estimată proiectare- 26.050,42 lei fara TVA lei fara TVA Valoare estimată executie- 631.319,21 lei fara TVA, din care 5.000 lei fără TVA reprezintă valoarea cheltuielilor cu organizarea de șantier lei fara TVA Valoare totală estimată- 657.369,63 lei fara TVA lei fara TVA Valoarea totală estimată fără suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute este de : 657.369,63 lei fără TVA Principalele lucrari : „Amenajare curți, alei și terenuri sport la unități de învățământ la Scoala Gimnaziala nr.23” Curtea scolii este folosita exclusiv pentru activitati de recreere si sportive. Inainte sa se intervina asupra reconditionarii structurii curtii scoli se vor poza conductele de la canalizare in zona drumului si cele de apa. Structura trotuarului este propusa astfel: - fundatie de 15 de cm de balast; - strat de baza de 10 de cm de beton C12/15 (B200) - strat de uzura BA8 de 5 cm. Aceasta solutie este propusa pe o suprafata de 2400 m2. Se vor amenaja un teren de mini fotbal cu marcaje rutiere, un teren de baschet si un teren de volei. Profilul transversal al curtii este intr-o singuta panta de 1 %, avand guri de scurgere pe aliniamentul rigolei de tip SCAFA. Canalizarea pluviala are lungime de 180 ml si 6 guri de scurgere. Se vor reface zonele verzi pe o suprafata de 550 mp. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.