

Instalatie de hidranti interiori - Turn de Control

I.D.: 14415211

Data publicarii	11.08.16	Coduri CPV	45343200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.08.16	Pretul estimativ:	17.595,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Executantul va realiza o instalatie de hidranti interiori in turnul de control nou din teava de otel de constructii Ph 10 (teava zincata) montata aparent sau in nisa, si cu proba de etanseitate la presiune, cu suportii si dispozitive de sustinere pentru conducte, clapete de sens, robineti de trecere, robineti de golire. De asemenea se vor monta 4 (patru) hidranti interiori tip STAS 3081 si SR EN 671-2/2002 montat in nisa (complet echipat) dotat cu furtun plat , duza Dn 13mm, cutie hidrant si un hidrant exterior Dn 80. teava de otel constructii Pn 10 28 ml, suportii dispozitive de sustinere conducte 50 kg, clapeta de sens 1 bucata, robinet cu trecere cu sfera diametru 2 inci - 1 bucata, piesa de trecere si cuplaj OL 2" PE 100SDR 17 PN 10 de 63 mm - 1 bucata, conducta PE 100SDR17PN 10DE 63 mm - include trecere prin peretii refacerea acestora - 20 ml, tei redus PE 100 SDR 17Pn 10 de 110 / 63 mm - 1 bucata, robinet de trecere cu sfera diametru 1/2" (recirculare hidranti) - 1 bucata, robinet golire coloana 1" - 1 bucata, sapatura compactare refacere pavaj in vederea interceptarii retelei electrice de hidranti si a realizarii bransamentului - 1,00 ans, robinet flansa DN 100 Pn (procurare montaj, teste presiune) - 1 buc; Echipament instalatii incendiu hidrant interior STAS 3081 si SR EN 671-2/2002 montat in nisa sau aparent (complet echipat) dotat cu furtun plat, duza Dn 13 mm, cutie hidranti, etc, - 4 bucati; hidrant exterior Dn 80 (inclusiv racord la inel hidranti exterior) - 1 bucata;
