
MONTAT INSTALATIE APA CALDA LA SUBSOL

I.D.: 94690255

Data publicarii	15.03.24	Coduri CPV	45232460-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.490,59 RON - 4.490,59 RON

Descriere: -teava material plastic (pp,pe ,ppr) imbinata prin sudura prin polifuziune la ctii ind d=40 mm - 16 m -teava pp pe ppr imbin. prin sudura prin polifuziune ,in cond distrib. la clad loc si soc -cult d=32 mm 76 m -teava pp ,pe ,ppr imbin. sudura prin polifuz. in cond distrib. la clad. loc si soc -cult d=25 mm - 4 m -mufa dn=40 mm - 4 buc -fiting d=40 mm - 4 buc -robinet de trecere cu ventil si mufe ,cu sau fara descarcare ,pentru tevi otel d=1 1/4 - 1 buc -cot d=40 mm - 6 buc -reductie ,cu imbinare prin lipire ,avand d = 40 -32 mm - 4 buc -mufa rapida cu d 1 1/4 ; 1; 3/4 toli - 14 buc -teu cu d= 40 mm - 4 buc -fiting d (coturi) d=32 mm - 30 buc -fiting (teu , mufe) d=32 mm - 18 buc -robinet sanit d=20 mm - 1 buc -reductie cu imbinare prin lipire d=11/4 -1 toli -10 buc -fiting(holender) d=32 mm ,25 mm , si 20 mm - 12 buc -banda sitata - 1 buc
